

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор
Богдановичского ОАО "Огнупоры"
А.В. Юрков
" " 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ЦМС, Кран козловой. Окраска металлоконструкций.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 340,123 тыс. руб.
в том числе материалы 173,763 тыс. руб.
Средства на оплату труда 85,874 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 931,48 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыл иваемой поверхно сти	244	3,43	1,52	1,91		837	371	466		0,1265	30,87		
2	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаем ой поверхно сти	244	13,67	13,67			3335	3335			1,1385	277,79		
3	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	13,7	485,22	110,83	13,96	0,19	6648	1518	191	3	7,3888	101,23	0,0137	0,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР13-03-004-07	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,7	1310,8	87,86	21,37	0,39	17958	1204	293	5	6,874	94,17	0,0275	0,38
5	ТЕР08-07-001-03	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,08	1472,06	912,5	10,91		6006	3723	45		74,98	305,92		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									34784	10151	995	8		809,98		0,57
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									36456	11673	1145	9		931,48		0,66
В том числе, справочно:																
Указ.к ТЕР, Прил.3, п.4 Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5)									1672	1523	149	1		121,497		0,0855
Накладные расходы									9813							
В том числе, справочно:																
84% ФОТ (от 11682) (Поз. 1-5)									9813							
Итого по смете:																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									36102					579,67		0,66
Конструкции из кирпича и блоков									10167					351,81		
Итого									46269					931,48		0,66
В том числе:																
Материалы									23638							
Машины и механизмы									1145							
ФОТ									11682							
Накладные расходы									9813							
46 269 * 7,351									340123							
ВСЕГО по смете									340123					931,48		0,66

Согласовал: Гл.инженер _____ Д.В. Пономарёв
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Директор по ЭиФ _____ И.Я. Вовний
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Начальник отдела: Гл.механик_____С.В. Кучирин
(должность, подпись, расшифровка)

Составила: Инженер ОГМ по КР_____Е.А. Черных
(должность, подпись, расшифровка)