

Утверждаю:

Главный инженер ОАО «Огнеупоры»

_____ Д.В.Пономарев

« ___ » _____ 2024 г.

Техническое задание на проектирование

объекта - «Ограждающие конструкции навеса и строительные конструкции крепления бункеров», по адресу г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2 Свердловской области», стадия «Р».

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1	Адрес объекта	г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2
2	Вид строительства	Новое строительство
3	Заказчик	Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
4	Генеральный Проектировщик	
5	Стадийность проектирования	«Проектная документация» (стадия «Р»)
6	Указания о выделении очередей строительства	1 очередь строительства
7	Исходные данные для проектирования предоставляются Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней	1. Техническое задание на проектирование 2. Отчет о инженерно-геологических изысканиях (шифр 16-08-21-ИГИ) 3. Чертеж ТХ-203954.00.000 (План и разрезы) 4. Рабочая документация на «Здание синтезированного шамота»: -Генеральный план (шифр 018-2021-ГП) -Архитектурные решения (шифр 018-2021-АР) -Конструкции железобетонные (шифр 018-2021-КЖ)
8	Основные технико-экономические показатели	
9	Основные требования к архитектурно-планировочным решениям	Размеры навеса в плане:длина-18 м, ширина-8 м. Высота навеса в верхней точке ~12,5 м Крыша односкатная, угол наклона крыши принять идентичным углу наклона крыши рядом стоящего здания Температура внутри навеса +16 °С
10	Основные требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций	Здание выполнить из металлокаркаса, ограждающие конструкции сэндвич-панели. Бункера, площадку и лестницы внутри навеса опереть на независимые от навеса строительные конструкции. Проект должен включать в себя проектирование каркаса навеса, колонн строительных конструкций крепления бункеров, площадку и лестницы (разделы КМ и КМД), фундаменты под колонны каркаса, фундаменты под колонны строительных конструкций крепления бункеров (раздел КЖ), обшивка сэндвич-панелями (раздел АС).

		Предусмотреть применение оптимальных по стоимости новых строительных материалов, изделий, оборудования, конструкций, современных строительных технологий и обеспечить их соответствие требованиям, предъявляемым техническими регламентами.
13	Основные требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию	НЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ
14	Основные требования к внутренним инженерным сетям	НЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ
15	Основные требования к наружным инженерным сетям	НЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ
16	Основные требования к генеральному плану и благоустройству	НЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ
17	Требования к составу сметной документации.	НЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ
18	Основные требования к проекту организации строительства	НЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ
19	Работы по сносу или демонтажу объектов капитального строительства.	НЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ
20	Выдача проектно-сметной документации.	В соответствии с положениями заключенного с проектной организацией Договора.
21	Согласования проектной документации.	В соответствии с положениями заключенного с проектной организацией Договора.
22	Срок выполнения	30 рабочих дней.

и.о.Нач. ПКО

Бабинов С.В.