

_____ Д.В.Пономарёв

_____ 2018г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт кровли здания заготовительного участка.ПФЦ

| № п/п | Наименование работ | Количество |
|-------|--|--------------------|
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 300м ² |
| 2 | Разборка стяжки толщ 50 мм | 300м ² |
| 3 | Разборка утеплителя шлак 50мм | 15м ³ |
| 4 | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича | 33м.п. |
| 5 | Смена обделок из листовой стали (отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (без стоимости материала) | 33м.п. |
| 6 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 300м ² |
| 7 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном (полистиролбетоном) | 30 м ³ |
| 8 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 300 м ² |
| 9 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 300 м ² |
| 10 | Комплекс работ по устройству кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя шириной от 12 до 24 м (расц. 12-1-7-10) Техноэласт ТПП-1слой; ТКП-2слой | 300м ² |
| 11 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком Техноэласт ТКП | 14м.п. |
| 12 | Монтаж регулировочного блока для прогревочного кабеля | 1 шт. |
| 13 | Устройство прогревочного кабеля по поверхности слива | 120м.п. |

08.05.2018

Инженер-смотритель ЗиС

Втюрин В.А.