Богдановичское ОАО «Огнеупоры»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО

_____Д.В.Пономарёв

_____2018г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по ремонту кровли здания ручной формовки
участка пластического прессования. ПФЦ

- 1.Устр - во утеплителя из полистиролбетона $\delta=100\text{мм}$ – 270м²
- 2.Устр –во основания из плоского шифера 10мм по лагам 50х50мм – 270м²
- 3.Комплекс работ по устр-ву кровли из напл.материалов в 2 слоя – 270м²
(Техноэласт ТПП-1слой;ТКП-2слой)
- 4.Замена карнизных свесов 2мм 400мм – 36 п.м.
- 5.Устр-во сетки металл. на стену – 12м²
- 6.Ремонт штукатурки фасада до 40мм – 16м²

16.05.2018

Инженер-смотритель ЗиС

Втюрин В.А.