

" " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор
Богдановичского ОАО "Огнупоры"
А.В. Юрков
" " 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ОЦ. Здание АБК. Ремонт кровли над ПРО.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 79,663 тыс. руб.
строительных работ 38,358 тыс. руб.
монтажных работ 41,305 тыс. руб.
в том числе материалы 54,500 тыс. руб.
Средства на оплату труда 7,741 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 66,52 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2019 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,26 26 / 100	3839,29	497,33	7,59	1,52	998	129	2		41,41	10,77	0,08	0,02
2	ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя 2 135,64 = 14 964,83 - 0,1 x 17 616,25 - 114 x 48,55 - 134 x 41,29	100 м2 покрытия	0,52 52 / 100	2135,64	701,24	63,58	5,14	1111	365	33	3	54,87	28,53	0,27	0,14
3	прайс	Техноэласт ТПП МАТ=151/1,2/7,351	м2	69,68 0,52*134	17,12 151/1,2/7,351				1193							
4	прайс	Техноэласт ТКП МАТ=223/1,2/7,351	м2	59,28 0,52*114	25,28 223/1,2/7,351				1499							
5	ТЕРм08-02-146-01	Монтаж саморегулирующей нагревательного кабеля 818,13 = 901,91 - 0,00288 x 13 387,50 - 0,5 x 90,44	100 м кабеля	1,75 175 / 100	1154,97	210,74	937,9	106,96	2021	369	1641	187	15,5526	27,22	5,6206	9,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	прайс	Саморегулирующий нагревательный кабель SRL16-2 CR <i>MAT=131.54/7,351</i>	м	175	17,89 <i>131.54/7,351</i>				3131							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									9953	863	1676	190		66,52		10
Накладные расходы									884							
В том числе, справочно:																
84% ФОТ (от 1053) (Поз. 1-2, 5-6)									884							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									5218					39,3		0,16
Итого Монтажные работы									5619					27,22		9,84
Итого									10837					66,52		10
В том числе:																
Материалы									7414							
Машины и механизмы									1676							
ФОТ									1053							
Накладные расходы									884							
Индекс инфляции 10 837 * 7,351									79663							
ВСЕГО по смете									79663					66,52		10

Согласовал: Гл.инженер_____Д.В. Пономарёв
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Директор по ЭиФ_____И.Я. Вовний
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: Гл.механик_____С.В. Кучирин
(должность, подпись, расшифровка)

Составила: Инженер ОГМ по КР_____Е.А. Черных
(должность, подпись, расшифровка)