" _____ " _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор
Богдановичского ОАО "Огнупоры"
А.В. Юрков
" _____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ОЦ.Здание туннельных печей. Ремонт кровли.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 644,381 тыс. руб.
в том числе материалы _____ 522,730 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 61,263 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 658,71 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
ПРИМЫКАНИЕ К СФО																
1	ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя (без стоимости техноэласта и бикроста) <i>2 135,64 = 14 964,83 - 0,1 x 17 616,25 - 114 x 48,55 - 134 x 41,29</i>	100 м2 покрытия	1,85 <i>185/100</i>	2135,64	701,24	63,58	5,14	3951	1297	118	10	54,87	101,51	0,27	0,5
2	прайс	Техноэласт ТПП <i>МАТ=151/1.2/7,351</i>	м2	247,9 <i>1.85*134</i>	17,12 <i>151/1.2/7,351</i>				4244							
3	прайс	Техноэласт ТКП <i>МАТ=223/1.2/7,351</i>	м2	210,9 <i>1.85*114</i>	25,28 <i>223/1.2/7,351</i>				5332							
4	ТЕР11-01-002-09	Устройство цементной стяжки и падуг (применительно) <i>52,12 = 613,48 - 1,02 x 550,35</i>	1 м3 подстилающего слоя	14,5	66,18	57,16	0,39		960	829	6		4,8404	70,19		
5	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	14,5	673,2				9761							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: 600 мм с одним фартуком <i>11 368,13 = 14 891,38 - 0,2 x 17 616,25</i>	100 м примыканий	0,3 <i>30 / 100</i>	11670,91	893,48	278,96	18,33	3501	268	84	5	69,0477	20,71	0,9631	0,29
7	складские цены	Сталь листовая толщ. 1мм шириной 600 мм 30 п.м. <i>МАТ=48/7,351</i>	кг	140,4 <i>30*0,6*7,8</i>	6,53 <i>48/7,351</i>				917							
ПРИМЫКАНИЕ К УЧАСТКУ СУШИЛ НАД 1 САДОЧНЫМ.																
8	ТЕР46-01-008-03	Ремонт бетоном отдельных мест в перекрытиях с устройством опалубки <i>1 425,65 = 2 109,80 - 0,09 x 7 601,69</i>	1 м3	1	1425,65	319,43	40,92	2,66	1426	319	41	3	26,82	26,82	0,14	0,14
9	ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых рулонных материалов: в два слоя (без стоимости техноэласта и бикроста) <i>2 135,64 = 14 964,83 - 0,1 x 17 616,25 - 114 x 48,55 - 134 x 41,29</i>	100 м2 покрытия	5,3 <i>530 / 100</i>	2135,64	701,24	63,58	5,14	11319	3717	337	27	54,87	290,81	0,27	1,43
10	прайс	Техноэласт ТПП <i>МАТ=151/1.2/7,351</i>	м2	710,2 <i>5,3*134</i>	17,12 <i>151/1.2/7,351</i>				12159							
11	прайс	Техноэласт ТКП <i>МАТ=223/1.2/7,351</i>	м2	604,2 <i>5,3*114</i>	25,28 <i>223/1.2/7,351</i>				15274							
12	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м <i>597,90 = 3 839,29 - 0,184 x 17 616,25</i>	100 м	0,15 <i>15 / 100</i>	597,9	497,33	7,59	1,52	90	75	1		41,41	6,21	0,08	0,01
13	складские цены	Сталь листовая толщ. 1мм шириной 400 мм 15п.м. <i>МАТ=48/7,351</i>	кг	46,8 <i>15*0,4*7,8</i>	6,53 <i>48/7,351</i>				306							
14	ТЕРр65-6-23	Смена: водосточных воронок <i>6 590,25 = 35 114,25 - 100 x 285,24</i>	100 приборов	0,01 <i>1 / 100</i>	6590,25	6280,09	82,21	10,47	66	63	1		491,4	4,91	0,55	0,01
15	складские цены	Воронка водосточная с подогревом ТП-01.100/6-Э <i>МАТ=4576,27/7,351</i>	шт	1	622,54 <i>4576,27/7,351</i>				623							
ПАРАПЕТ ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ																
16	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,4 <i>40 / 100</i>	202,89	158,04	44,85		81	63	18		14,38	5,75		
17	ТЕР12-01-017-01	Разборка стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,4 <i>40 / 100</i>	686,09	350,49	335,6	35,41	274	140	134	14	28,7988	11,52	2,231	0,89
18	ТЕР12-01-017-02	Разборка стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до толщины 80 мм)	100 м2 стяжки	0,4	1143,41	836,93	306,48	35,13	457	335	122	14	68,77	27,51	2,2425	0,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2 пола	0,4 <i>40 / 100</i>	2062,99	567,67	51,94	4,93	825	227	21	2	47,2662	18,91	0,2588	0,1
20	ТЕР12-01-017-05	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов спромазкой поверхностей мастикой с 2х сторон	100 м2 стяжки	0,4 <i>40 / 100</i>	5618,57	411,56	70,74	5,45	2247	165	28	2	32,5864	13,03	0,345	0,14
21	ТЕР12-01-007-10	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров (без стоимости техноэласта и бикроста) <i>3 072,14 = 17 791,83 - 0,137 x 17 616,25 - 114 x 48,55 - 164 x 41,29</i>	100 м2 кровли	0,4 <i>40 / 100</i>	3509,35	1210,42	466,71	30,63	1404	484	187	12	98,2485	39,3	1,61	0,64
22	прайс	Техноэласт ТПП <i>МАТ=151/1.2/7,351</i>	м2	65,6 <i>0,4*164</i>	17,12 <i>151/1.2/7,351</i>				1123							
23	прайс	Техноэласт ТКП <i>МАТ=223/1.2/7,351</i>	м2	45,6 <i>0,4*114</i>	25,28 <i>223/1.2/7,351</i>				1153							
24	ТЕР12-01-014-01	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном	1 м3 утеплите ля	4	791,13	59,16	57,79	6,61	3165	237	231	26	5,3826	21,53	0,4169	1,67
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									80658	8219	1329	115		658,71		6,72
Накладные расходы									7001							
В том числе, справочно:																
84% ФОТ (от 8334) (Поз. 1, 7, 9, 12-13, 2-3, 6, 10-11, 17-18, 20-24, 4-5, 19, 8, 16, 14)									7001							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									20889					398,53		1,94
Кровли									51763					133,6		4,53
Полы									12435					89,1		0,1
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									1830					32,57		0,14
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									119					4,91		0,01
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									623							
Итого									87659					658,71		6,72
В том числе:																
Материалы									71110							
Машины и механизмы									1329							
ФОТ									8334							
Накладные расходы									7001							
87 659 * 7,351									644381							
ВСЕГО по смете									644381					658,71		6,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Согласовал: Гл.инженер_____Д.В. Пономарёв
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Директор по ЭИФ_____И.Я. Вовний
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: Гл.механик_____С.В. Кучирин
(должность, подпись, расшифровка)

Составила: Инженер ОГМ по КР_____Е.А. Черных
(должность, подпись, расшифровка)