

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Ген.директор  
Богдановичского ОАО "Огнупоры"  
А.В. Юрков  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ПФЦ. Кап.ремонт кровли здание со смесительным и массозаготовительным отделениями.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 249,081 тыс. руб.  
в том числе материалы \_\_\_\_\_ 175,116 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 32,528 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 352,41 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1.</b>																
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b>	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1 100 / 100	202,89	158,04	44,85		203	158	45		14,38	14,38		
2	<b>ТЕР12-01-017-01</b>	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	1 100 / 100	686,09	350,49	335,6	35,41	686	350	336	35	28,7988	28,8	2,231	2,23
3	<b>ТЕР12-01-017-02</b>	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 (до толщины 50 мм)	100 м2 стяжки	1 100 / 100	615,68	450,66	165,02	18,92	616	451	165	19	37,03	37,03	1,2075	1,21
4	<b>ТЕР12-01-014-02</b>	Разборка утеплителя шлак	1 м3 утеплителя	5	90,12	35,35	54,77	6,21	451	177	274	31	3,2163	16,08	0,391	1,96
5	<b>ТЕР12-01-015-03</b>	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	1 100 / 100	1259,2	127,74	75,99	3,55	1259	128	76	4	10,3684	10,37	0,1869	0,19

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	<b>ТЕР12-01-014-01</b>	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном полистеробетоном	1 м3 утеплителя	10	791,13	59,16	57,79	6,61	7911	592	578	66	5,3826	53,83	0,4169	4,17
7	<b>ТЕР11-01-012-03</b>	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2 пола	1 100 / 100	2062,99	567,67	51,94	4,93	2063	568	52	5	47,2662	47,27	0,2588	0,26
8	<b>ТЕР12-01-017-05</b>	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	100 м2 стяжки	1 100 / 100	5618,57	411,56	70,74	5,45	5619	412	71	5	32,5864	32,59	0,345	0,35
9	<b>ТЕР12-01-007-10</b>	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров(без стоимости пехноэласта)  <i>3 072,14 = 17 791,83 - 0,137 x 17 616,25 - 114 x 48,55 - 164 x 41,29</i>	100 м2 кровли	1 100 / 100	3509,35	1210,42	466,71	30,63	3509	1210	467	31	98,2485	98,25	1,61	1,61
10	<b>прайс</b>	Техноэласт ТПП <i>МАТ=151/1,2/7,351</i>	м2	164 1,00*164	17,12 151/1,2/7,351				2808							
11	<b>прайс</b>	Техноэласт ТКП <i>МАТ=223/1,2/7,351</i>	м2	114 1,00*114	25,28 223/1,2/7,351				2882							
12	<b>ТЕР12-01-004-05</b>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком  <i>5 715,43 = 14 891,38 - 189 x 48,55</i>	100 м примыканий	0,2 20 / 100	6018,21	893,48	278,96	18,33	1204	179	56	4	69,0477	13,81	0,9631	0,19
13	<b>прайс</b>	Техноэласт ТКП <i>МАТ=223/1,2/7,351</i>	м2	37,8 20*1,89	25,28 223/1,2/7,351				956							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									30167	4225	2120	200		352,41		12,17
Накладные расходы									3717							
В том числе, справочно:																
84% ФОТ (от 4425) (Поз. 1-6, 8-13, 7)									3717							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									336					14,38		
Кровли									31004					290,76		11,91
Полы									2544					47,27		0,26
Итого									33884					352,41		12,17
В том числе:																
Материалы									23822							
Машины и механизмы									2120							
ФОТ									4425							
Накладные расходы									3717							
Индекс инфляции 33 884 * 7,351									249081							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>249081</b>					<b>352,41</b>		<b>12,17</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Согласовал: Гл.инженер\_\_\_\_\_Д.В. Пономарёв  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Директор по ЭИФ\_\_\_\_\_И.Я. Вовний  
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: Гл.механик\_\_\_\_\_С.В. Кучирин  
(должность, подпись, расшифровка)

Составила: Инженер ОГМ по КР\_\_\_\_\_Е.А. Черных  
(должность, подпись, расшифровка)