

" _____ " _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"
_____ А.В. Юрков
" _____ " _____ 2021 г.

_____ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Здание заготовительного участка. Ремонт кровли над НФО.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 740,031 тыс. руб.
в том числе материалы _____ 603,588 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 59,961 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 606,74 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Кровля над НФО																
1	ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя <i>1 844,57 = 14 964,83 - 0,043 x 6 433,14 - 0,0014 x 10 317,30 - 0,1 x 17 616,25 - 114 x 48,55 - 134 x 41,29</i>	100 м2 покрытия	9,8 <i>980 / 100</i>	1844,57	701,24	63,58	5,14	18077	6872	623	50	54,87	537,73	0,27	2,65
2	Прайс ОМТС	Техноэласт ХПП <i>МАТ=193/1,2/7,72</i>	м2	1313,2 <i>980*1,34</i>	20,83 <i>193/1,2/7,72</i>				27354							
3	Прайс ОМТС	Техноэласт ТКП <i>МАТ=284/1,2/7,72</i>	м2	1117,2 <i>980*1,14</i>	30,66 <i>284/1,2/7,72</i>				34253							
4	ТЕР12-01-002-10	Устройство примыканий к венттрубам, стойкам наплавляемых материалов: в один слой (применительно) <i>289,63 = 5 921,43 - 116 x 48,55</i> <i>(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 кровли	0,18 <i>18 / 100</i>	316,46	128,6	50,28	2,61	57	23	9		9,706	1,75	0,1375	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Прайс ОМТС	Техноласт ХПП МАТ=193/1,2/7,72	м2	18	20,83 193/1,2/7,72				375							
6	ТЕРр58-20- 1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,24 24 / 100	3839,29	497,33	7,59	1,52	921	119	2		41,41	9,94	0,08	0,02
7	ТЕР12-01- 004-04	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>965,17 = 13 543,10 - 252 x 48,55 - 0,51 x 673,20 (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м примыка ний	0,36 36 / 100	1086,12	528,28	260,24	16,89	391	190	94	6	40,825	14,7	0,8875	0,32
8	Прайс ОМТС	Техноласт ТКП МАТ=284/1,2/7,72 <i>(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	м2	90,72 36*2,52	30,66 284/1,2/7,72				2781							
9	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01 1 / 100	1725,13	1481,68	243,45	33,86	17	15	2		128,73	1,29	2,15	0,02
10	ТЕРр53-23- 1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	1 м карниза	5	103,19	41,43	4,67	0,19	516	207	23	1	3,45	17,25	0,01	0,05
11	ТЕР46-02- 007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	1,4	729,34	168,39	2,31		1021	236	3		14,63	20,48		
12	ТЕР12-01- 004-05	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм с одним фартуком <i>(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м примыка ний	0,06 6 / 100	15041,24	776,94	242,58	15,94	902	47	15	1	60,0415	3,6	0,8375	0,05
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									86665	7709	771	58		606,74		3,13
Накладные расходы									4631							
Сметная прибыль									4563							
Итого по разделу 1 Кровля над НФО									740031					606,74		3,13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									86665	7709	771	58		606,74		3,13
Накладные расходы									4631							
Сметная прибыль									4563							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итоги по смете:																	
Итого										95859					606,74		3,13
95 859 * 7,72										740031							
Справочно, в ценах 2001г.:																	
Материалы										78185							
Машины и механизмы										771							
ФОТ										7767							
Накладные расходы										4631							
Сметная прибыль										4563							
ВСЕГО по смете										740031					606,74		3,13

Согласовал: Гл.инженер _____ Д.В. Пономарёв
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Директор по ЭиФ _____ И.Я. Вовний
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: гл.механик _____ С.Г. Мараков
(должность, подпись, расшифровка)

Составила: Инженер ОГМ по КР _____ Е.А. Черных
(должность, подпись, расшифровка)