

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"
А.В. Юрков
" " 2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ПОЦ. Здание газоочистки. Ремонт кровли и фасада.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 555,716 тыс. руб.
в том числе материалы 288,342 тыс. руб.
Средства на оплату труда 101,225 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1050,98 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2021 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
Ремонт кровли																
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 6 слоев (6 слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2 покрытия	2,32 232 / 100	405,78	316,08	89,7		941	733	208		28,76	66,72		
2	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,3 30 / 100	3839,29	497,33	7,59	1,52	1152	149	2		41,41	12,42	0,08	0,02
3	ТССЦ-101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	т	0,063	17616,25				1110							
4	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Указ.к ТЕР, п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2 стяжки	2,3 230 / 100	498,48	265,02	233,46	24,63	1147	610	537	57	21,776	50,08	1,552	3,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 80 мм) (80-15/1 ПЗ=65 (ОЗП=65; ЭМ=65 к расх.; ЗПМ=65; МАТ=65 к расх.; ТЗ=65; ТЗМ=65); Указ.к ТЕР, п.3.3.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2 стяжки	2,3 230 / 100	846,04	632,84	213,2	24,44	1946	1456	490	56	52	119,6	1,56	3,59
6	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 стяжки	2,3 230 / 100	1829,47	380,96	364,79	38,49	4208	876	839	89	31,303	72	2,425	5,58
7	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 100мм) (100-15 ПЗ=85 (ОЗП=85; ЭМ=85 к расх.; ЗПМ=85; МАТ=85 к расх.; ТЗ=85; ТЗМ=85); Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 стяжки	2,3 230 / 100	7462,19	1189,62	435,63	49,94	17163	2736	1002	115	97,75	224,83	3,1875	7,33
8	ТЕР12-01-001-05	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя 558,19 = 10 807,21 - 115 х 48,55 - 113 х 41,29 (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 кровли	2,4 240 / 100	608,33	239,68	94,4	4,76	1460	575	227	11	18,0895	43,41	0,25	0,6
9	прайс ОМТС	Технозласт ХПП МАТ=193/7,72/1,2 (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	276 240*1,15	20,83 193/7,72/1,2				5749							
10	прайс ОМТС	Технозласт ТКП МАТ=284/7,72/1,2 (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	271,2 240*1,13	30,66 284/7,72/1,2				8315							
Ремонт фасада																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕРр53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	1 м карниза	30	103,19	41,43	4,67	0,19	3096	1243	140	6	3,45	103,5	0,01	0,3
12	ТЕРр53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,05 <i>5 / 100</i>	20779,75	6351,22	254,94	38,06	1039	318	13	2	551,8	27,59	2	0,1
13	ТСЭМ-031910	Люлька	маш.-ч	14,4	58,04		58,04		836		836					
14	ТЕРр61-12-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,4 <i>140 / 100</i>	4123,76	2676,52			5773	3747			217,25	304,15		
15	ТЕР15-04-015-01	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: известковая <i>(Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 фасада	2 <i>200 / 100</i>	684,84	166,49	442,39		1370	333	885		13,34	26,68		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									55305	12776	5179	336		1050,98		21,09
Накладные расходы									9441							
Сметная прибыль									7238							
Итого по разделу 1									71984					1050,98		21,09
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									55305	12776	5179	336		1050,98		21,09
Накладные расходы									9441							
Сметная прибыль									7238							
Итого по смете:																
Итого									71984					1050,98		21,09
В том числе:																
Материалы									37350							
Машины и механизмы									5179							
ФОТ									13112							
Накладные расходы									9441							
Сметная прибыль									7238							
71 984 * 7,72									555716							
ВСЕГО по смете									555716					1050,98		21,09

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Согласовал: Гл.инженер_____Д.В. Пономарёв
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Директор по ЭиФ_____И.Я. Вовний
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: гл.механик_____С.Г. Мараков
(должность, подпись, расшифровка)

Составила: Инженер ОГМ по КР_____Е.А. Черных
(должность, подпись, расшифровка)