

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Богдановичское ОАО "Огнеупоры"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кровли автопогрузчиков Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ 1456,294 тыс. руб.
Средства на оплату труда 6,912 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 570,52 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2021 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы																
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	3,15 315 / 100	202,89	158,04	44,85		639	498	141		14,38	45,3		
2	ТЕРп58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,42 42 / 100	100,24	100,01	0,23		42	42			9,1	3,82		
3	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 м2 стяжки	0,63 63 / 100	498,48	265,02	233,46	24,63	314	167	147	16	21,78	13,72	1,55	0,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; До толщины 70 мм ПЗ=55 (ОЗП=55; ЭМ=55 к расх.; ЗПМ=55; МАТ=55 к расх.; ТЗ=55; ТЗМ=55))	100 м2 стяжки	0,63 63 / 100	716,1	535,7	180,4	20,9	451	337	114	13	44	27,72	1,1	0,69
5	ТЕР12-01-014-02 прим.	Разборка утеплителя из шлака (Разборка ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	1 м3 утеплителя	6,3	64,83	26,73	38,1	4,32	408	168	240	27	2,43	15,31	0,27	1,7
6	ТЕРп53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	1 м карниза	42	103,19	41,43	4,67	0,19	4334	1740	196	8	3,45	144,9	0,01	0,42
7	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 446,42 = 15 322,30 - 0,012 x 8 330,71 - 0,782 x 17 616,25 (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,42 42 / 100	1664,25	1557,25	73,54	4,76	699	654	31	2	129,66	54,46	0,25	0,11
8	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 изолируемой поверхности	0,63 63 / 100	1232,63	111,08	66,08	3,09	777	70	42	2	9,02	5,68	0,16	0,1
9	ТЕР12-01-014-01	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м3 утеплителя	12,6	775,88	51,44	50,25	5,75	9776	648	633	72	4,68	58,97	0,36	4,54
10	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг: по плитам перекрытий (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 пола	0,63 63 / 100	1982,17	493,63	45,16	4,29	1249	311	28	3	41,1	25,89	0,23	0,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР12-01-017-05	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 стяжки	0,63 63 / 100	5555,66	357,88	61,51	4,74	3500	225	39	3	28,34	17,85	0,3	0,19
12	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 обеспыл иваемой поверхно сти	630	3,12	1,38	1,74		1966	869	1097		0,12	75,6		
13	ТЕР12-01-028-02	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона 642,96 = 7 988,33 - 110 х 8,09 - 115 х 55,78 - 0,6 х 67,95 (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 кровли	6,3 630 / 100	657,95	76,5	25,03	0,71	4145	482	158	4	6,13	38,62	0,04	0,25
14	ТЕР12-01-029-02	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука 2 881,74 = 8 142,25 - 50,52 х 8,09 - 86,25 х 55,78 - 0,6 х 67,95 (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м примыка ний	0,99 99 / 100	2919,49	246,91	27,69	0,48	2890	244	27		19,32	19,13	0,03	0,03
15	ТЕР12-01-029-01 прим	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой более 600 мм с одним фартуком 3 682,22 = 11 524,03 - 95,52 х 8,09 - 126 х 55,78 - 0,6 х 67,95 (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м примыка ний	0,15 15 / 100	3782,91	570,38	131,46	5,48	567	86	20	1	45,16	6,77	0,29	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР09-03-050-01 <i>Прим.</i>	Устройство прижимной рейки 209,62 = 246,08 - 0,004 x 9 115,17 (Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м плинтуса	1,14 114 / 100	242,77	192,68	40,08		277	220	46		14,72	16,78		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									32034	6761	2959	151		570,52		9,19
Накладные расходы									5121							
Сметная прибыль									3783							
Итого по разделу 1 Ремонтно-строительные работы									316041					570,52		9,19
Раздел 2. Материалы в текущих ценах (основные)																
17	В текущих ценах	Сталь листовая оцинкованная	т	0,3284	105000				34482							
18	В текущих ценах	Тканый геотекстиль Дорнит 200 Д	м2	757,34 693+50,01+14,33	390				295363							
19	В текущих ценах	Полимерный материал Logicroof V-RP - 1,2 (Устройство плоских однослойных кровель)	м2	724,5 630*1,15	885				641183							
20	В текущих ценах	Полимерный материал Logicroof V-RP - 1,2 (Устройство примыканий)	м2	104,29 85,39+18,9	885				92297							
21	В текущих ценах	Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм	м	114	315				35910							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1099235							
Итого по разделу 2 Материалы в текущих ценах (основные)									1099235							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1131269	6761	2959	151		570,52		9,19
Накладные расходы									5121							
Сметная прибыль									3783							
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Ремонтно-строительные работы									316041					570,52		9,19
Итого по разделу 2 Материалы в текущих ценах (основные)									1099235							
Итого									1415276					570,52		9,19
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									1121549							
Машины и механизмы									2959							
ФОТ									6912							
Накладные расходы									5121							
Сметная прибыль									3783							
Компенсация по НДС по УСН Раздел 1 (22314+(2959-151)+5121*0,1712+3783*0,15)*0,20*7,72									41018							
ВСЕГО по смете									1456294					570,52		9,19

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: ОАО "Сухоложскцемент" _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: ООО "СТРОЙ-ИНДУСТРИЯ" _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.