

" _____ " _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"
_____ А.В. Юрков
" _____ " _____ 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Автогараж. Здание бокса лег.автомобилей. Ремонт кровли.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 721,120 тыс. руб.
в том числе материалы _____ 575,745 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 54,786 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 346,23 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Высокая часть																
1	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>1 308,50 = 13 543,10 - 252 x 48,55</i>	100 м примыканий	0,36 <i>36 / 100</i>	1429,45	528,28	260,24	16,89	515	190	94	6	40,825	14,7	0,8875	0,32
2	Прайс	Техноэласт ТКП	м2	90,72 <i>36*2,52</i>	28,19 <i>345,1/1,2/10,2</i>				2557							
3	ТЕРр58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой по парапетам <i>1 954,76 = 10 236,53 - 0,0014 x 10 317,30 - 0,1 x 17 616,25 - 134 x 48,55</i>	100 м2 покрытия	0,25 <i>25 / 100</i>	1954,76	593,89	36,1	2,85	489	148	9	1	46,47	11,62	0,15	0,04
4	Прайс	Техноэласт ТКП	м2	33,5 <i>25*1,34</i>	28,19 <i>345,1/1,2/10,2</i>				944							
Итого по разделу 1 Высокая часть									51898					26,32		0,36
Раздел 2. Низкая часть																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>1 308,50 = 13 543,10 - 252 x 48,55</i>	100 м примыканий	0,68 <i>68 / 100</i>	1429,45	528,28	260,24	16,89	972	359	177	11	40,825	27,76	0,8875	0,6
6	Прайс	Техноэласт ТКП	м2	171,36 <i>68*2,52</i>	28,19 <i>345,1/1,2/10,2</i>				4831							
7	ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя <i>2 135,64 = 14 964,83 - 0,1 x 17 616,25 - 114 x 48,55 - 134 x 41,29</i>	100 м2 покрытия	5,04 <i>504 / 100</i>	2135,64	701,24	63,58	5,14	10764	3534	320	26	54,87	276,54	0,27	1,36
8	Прайс	Техноэласт ХПП (цена на 18 марта)	м2	675,36 <i>504*1,34</i>	19,08 <i>233,50/1,2/10,2</i>				12886							
9	Прайс	Техноэласт ТКП	м2	574,56 <i>504*1,14</i>	28,19 <i>345,1/1,2/10,2</i>				16197							
10	ТЕРр58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой по парапетам <i>1 954,76 = 10 236,53 - 0,0014 x 10 317,30 - 0,1 x 17 616,25 - 134 x 48,55</i>	100 м2 покрытия	0,336 <i>(56*0,6) / 100</i>	1954,76	593,89	36,1	2,85	657	200	12	1	46,47	15,61	0,15	0,05
11	Прайс	Техноэласт ТКП	м2	45,024 <i>33,6*1,34</i>	28,19 <i>345,1/1,2/10,2</i>				1269							
Итого по разделу 2 Низкая часть									549046					319,91		2,01
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									52081	4431	612	45		346,23		2,37
Накладные расходы									3924							
Сметная прибыль									2910							
Итого по смете:																
Кровли									41218					42,46		0,92
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									17697					303,77		1,45
Итого									58915					346,23		2,37
Всего с учетом " СМР=10,2"									600933					346,23		2,37
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									47038							
Машины и механизмы									612							
ФОТ									4476							
Накладные расходы									3924							
Сметная прибыль									2910							
НДС 20%									120186,6							
ВСЕГО по смете									721119,6					346,23		2,37

Согласовал: Гл.инженер _____ Д.В. Пономарёв
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Проверил: Директор по ЭиФ _____ И.Я. Вовний
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: гл. механик _____ С.Г. Марakov
(должность, подпись, расшифровка)

Составила: Инженер ОГМ по КР _____ Е.А. Черных
(должность, подпись, расшифровка)