

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Ген.директор  
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"  
А.В. Юрков  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ЦИЧО. Здание гл.корпуса. Ремонт кровли.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 844,939 тыс. руб.  
в том числе материалы \_\_\_\_\_ 469,649 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 96,892 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 578,52 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1.</b>																
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	3,8 <i>380 / 100</i>	202,89	158,04	44,85		771	601	170		14,38	54,64		
2	<b>ТЕР46-04-011-12</b>	Разборка стяжки цементной толщиной 25 мм отдельными местами	100 м2 покрытия	2,1 <i>210 / 100</i>	1176,91	347,33	829,58	79,07	2472	729	1743	166	28,54	59,93	5,58	11,72
3	<b>ТЕР46-04-011-13</b>	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 (до 100 мм)	100 м2 покрытия	2,1 <i>210 / 100</i>	3092,1	639	2453,1	233,85	6493	1342	5151	491	52,5	110,25	16,5	34,65
4	<b>ТЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	2,1 <i>210 / 100</i>	1829,47	380,96	364,79	38,49	3842	800	766	81	31,303	65,74	2,425	5,09
5	<b>ТЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 100 мм)	100 м2 стяжки	2,1 <i>210 / 100</i>	7462,19	1189,62	435,63	49,94	15671	2498	915	105	97,75	205,28	3,1875	6,69

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	<b>ТЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	3,2 320 / 100	141,8	39,68	5,46		454	127	17		3,22	10,3		
7	<b>ТЕР12-01-002-09</b>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 539,17 = 10 863,51 - 114 x 48,55 - 116 x 41,29	100 м2 кровли	3,8 380 / 100	586,37	218,81	93,31	4,76	2228	831	355	18	16,514	62,75	0,25	0,95
8	<b>Прайс</b>	Техноэласт ХПП (цена на 18 марта)	м2	440,8 380*1,16	19,08 233,50/1,2/10,2				8410							
9	<b>Прайс</b>	Техноэласт ТКП	м2	433,2 380*1,14	28,19 345,1/1,2/10,2				12212							
10	<b>ТЕРр65-6-23</b>	Смена: водосточных воронок 6 590,25 = 35 114,25 - 100 x 285,24	100 приборов	0,01 1 / 100	6590,25	6280,09	82,21	10,47	66	63	1		491,4	4,91	0,55	0,01
11	<b>Прайс</b>	Воронка водосточная с подогревом ТП-01.100/6-Э	шт	1	339,95 416/1,2/10,2				340							
12	<b>ТЕР12-01-001-06</b>	Устройство в один слой дополнительный слой 300,39 = 5 883,64 - 115 x 48,55	100 м2 кровли	0,45 45 / 100	329,01	138,97	52,46	2,61	148	63	24	1	10,488	4,72	0,1375	0,06
13	<b>Прайс</b>	Техноэласт ТКП	м2	51,75 45*1,15	28,19 345,1/1,2/10,2				1459							
<b>Итого по разделу 1</b>									<b>69031</b>					<b>578,52</b>		<b>59,17</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									54566	7054	9142	862		578,52		59,17
Накладные расходы									9156							
Сметная прибыль									5309							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									15728					224,82		46,37
Кровли									52794					348,79		12,79
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									169					4,91		0,01
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									340							
Итого									69031					578,52		59,17
В том числе:																
Материалы									38370							
Машины и механизмы									9142							
ФОТ									7916							
Накладные расходы									9156							
Сметная прибыль									5309							
Индекс СМР на 1 кв.2022 г. 69 031 * 10,2									704116							
НДС 20%									140823,2							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>844939,2</b>					<b>578,52</b>		<b>59,17</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Согласовал: Гл.инженер\_\_\_\_\_Д.В. Пономарёв  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Директор по ЭиФ\_\_\_\_\_И.Я. Вовний  
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: гл.механик\_\_\_\_\_С.Г. Мараков  
(должность, подпись, расшифровка)

Составила: Инженер ОГМ по КР\_\_\_\_\_Е.А. Черных  
(должность, подпись, расшифровка)