

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Ген.директор  
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"  
А.В. Юрков  
" " 2022 г.

" " 2022 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ЦМП. Здание периклаза. Ремонт кровли.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 928,844 тыс. руб.

в том числе материалы \_\_\_\_\_ 631767 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 89,168 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 555,37 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Участок дробления корунда</b>																
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	2	202,89	158,04	44,85		406	316	90		14,38	28,76		
2	ТЕР46-04-011-12	Разборка стяжки цементной толщиной 25 мм	100 м2 покрытия	0,6	1176,91	347,33	829,58	79,07	706	208	498	47	28,54	17,12	5,58	3,35
3	ТЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 (до 100 мм)	100 м2 покрытия	0,6	3092,1	639	2453,1	233,85	1855	383	1472	140	52,5	31,5	16,5	9,9
4	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,6	1829,47	380,96	364,79	38,49	1098	229	219	23	31,303	18,78	2,425	1,46
5	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 100 мм)	100 м2 стяжки	0,6	7462,19	1189,62	435,63	49,94	4477	714	261	30	97,75	58,65	3,1875	1,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	<b>ТЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	2	141,8	39,68	5,46		284	79	11		3,22	6,44		
7	<b>ТЕР12-01-001-05</b>	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов: в два слоя <i>558,19 = 10 807,21 - 115 x 48,55 - 113 x 41,29</i>	100 м2 кровли	2	608,33	239,68	94,4	4,76	1217	479	189	10	18,0895	36,18	0,25	0,5
8	<b>Прайс</b>	Техноэласт ХПП (цена на 18 марта) <i>МАТ=233,50/1,2/10,2</i>	м2	230	19,08 <i>233,50/1,2/10,2</i>				4388							
9	<b>Прайс</b>	Техноэласт ТКП <i>МАТ=345,1/1,2/10,2</i>	м2	226	28,19 <i>345,1/1,2/10,2</i>				6371							
10	<b>ТЕР12-01-004-04</b>	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>1 308,50 = 13 543,10 - 252 x 48,55</i>	100 м примыканий	0,24	1429,45	528,28	260,24	16,89	343	127	62	4	40,825	9,8	0,8875	0,21
11	<b>Прайс</b>	Техноэласт ТКП <i>МАТ=345,1/1,2/10,2</i>	м2	60,48	28,19 <i>345,1/1,2/10,2</i>				1705							

**Раздел 2. Участок плавления**

12	<b>ТЕРр58-7-6</b>	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых рулонных материалов: в два слоя <i>2 135,64 = 14 964,83 - 0,1 x 17 616,25 - 114 x 48,55 - 134 x 41,29</i>	100 м2 покрытия	2,8	2135,64	701,24	63,58	5,14	5980	1963	178	14	54,87	153,64	0,27	0,76
13	<b>Прайс</b>	Техноэласт ХПП (цена на 18 марта) <i>МАТ=233,50/1,2/10,2</i>	м2	375,2	19,08 <i>233,50/1,2/10,2</i>				7159							
14	<b>Прайс</b>	Техноэласт ТКП <i>МАТ=345,1/1,2/10,2</i>	м2	319,2	28,19 <i>345,1/1,2/10,2</i>				8998							

**Раздел 3. Участок бункеров глинозема примыкание к фонарю**

15	<b>ТЕР46-04-008-01</b>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1,6	202,89	158,04	44,85		325	253	72		14,38	23,01		
16	<b>ТЕР46-04-011-12</b>	Разборка стяжки цементной толщиной 25 мм	100 м2 покрытия	0,4	1176,91	347,33	829,58	79,07	471	139	332	32	28,54	11,42	5,58	2,23
17	<b>ТЕР46-04-011-13</b>	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 (до 100 мм)	100 м2 покрытия	0,4	3092,1	639	2453,1	233,85	1237	256	981	94	52,5	21	16,5	6,6
18	<b>ТЕР12-01-017-01</b>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,4	1829,47	380,96	364,79	38,49	732	152	146	15	31,303	12,52	2,425	0,97
19	<b>ТЕР12-01-017-02</b>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 100 мм)	100 м2 стяжки	0,4	7462,19	1189,62	435,63	49,94	2985	476	174	20	97,75	39,1	3,1875	1,28
20	<b>ТЕР12-01-016-02</b>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	1,6	141,8	39,68	5,46		227	63	9		3,22	5,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	<b>ТЕРр53-16-1</b>	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1,3	1003,63	399,55	34,76	8,18	1305	519	45	11	35,39	46,01	0,43	0,56
22	<b>ТЕР12-01-001-05</b>	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов: в два слоя <i>558,19 = 10 807,21 - 115 x 48,55 - 113 x 41,29</i>	100 м2 кровли	1,6	608,33	239,68	94,4	4,76	973	383	151	8	18,0895	28,94	0,25	0,4
23	<b>Прайс</b>	Техноэласт ХПП (цена на 18 марта) <i>МАТ=233,50/1,2/10,2</i>	м2	184	19,08 <i>233,50/1,2/10,2</i>				3511							
24	<b>Прайс</b>	Техноэласт ТКП <i>МАТ=345,1/1,2/10,2</i>	м2	180,8	28,19 <i>345,1/1,2/10,2</i>				5097							
25	<b>ТЕР12-01-004-04</b>	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>1 308,50 = 13 543,10 - 252 x 48,55</i>	100 м примыканий	0,18	1429,45	528,28	260,24	16,89	257	95	47	3	40,825	7,35	0,8875	0,16
26	<b>Прайс</b>	Техноэласт ТКП <i>МАТ=345,1/1,2/10,2</i>	м2	45,36	28,19 <i>345,1/1,2/10,2</i>				1279							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									63386	6834	4937	451		555,37		30,29
Накладные расходы									7644							
Сметная прибыль									4856							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									8363					132,81		22,08
Кровли									56485					222,91		6,89
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									8906					153,64		0,76
Стены (ремонтно-строительные)									2132					46,01		0,56
Итого									75886					555,37		30,29
В том числе:																
Материалы									51615							
Машины и механизмы									4937							
ФОТ									7285							
Накладные расходы									7644							
Сметная прибыль									4856							
Индекс СМР на 1 кв.2022 г. 75 886 * 10,2									774037							
НДС 20%									154807,4							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>928844,4</b>					<b>555,37</b>		<b>30,29</b>

Согласовал: Гл.инженер \_\_\_\_\_ Д.В. Пономарёв  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Директор по ЭиФ \_\_\_\_\_ И.Я. Вовний  
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Начальник отдела: гл.механик\_\_\_\_\_С.Г. Мараков  
(должность, подпись, расшифровка)

Составила: Инженер ОГМ по КР\_\_\_\_\_Е.А. Черных  
(должность, подпись, расшифровка)