

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Ген.директор  
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"  
\_\_\_\_\_ А.В. Юрков  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

\_\_\_\_\_  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ОЦ. Здание АБК. Ремонт кровли.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 470,482 тыс. руб.

в том числе материалы \_\_\_\_\_ 369,575 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 32,620 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 211,95 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2022 г.

| № пп             | Обоснование            | Наименование   | Ед. изм.                     | Кол.                       | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. |             |         | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |        |        |
|------------------|------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
|                  |                        |  |                              |                            | Всего                   | В том числе |        | Всего                 | В том числе |         |                      |                     |                 |                |        |        |
|                  |                        |  |                              |                            |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш |                       | З/пМех      | Осн.З/п |                      |                     |                 |                | Эк.Маш | З/пМех |
| 1                | 2                      | 3  | 4                            | 5                          | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10          | 11      | 12                   | 13                  | 14              | 15             | 16     | 17     |
| <b>Раздел 1.</b> |                        |  |                              |                            |                         |             |        |                       |             |         |                      |                     |                 |                |        |        |
| 1                | <b>ТЕР46-04-008-01</b> | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов  | 100 м2 покрытия              | 3,2<br><i>320 / 100</i>    | 202,89                  | 158,04      | 44,85  |                       | 649         | 506     | 143                  |                     | 14,38           | 46,02          |        |        |
| 2                | <b>ТЕР12-01-017-05</b> | Разборка выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов   | 100 м2 стяжки                | 1,5<br><i>150 / 100</i>    | 335,51                  | 286,3       | 49,21  | 3,79                  | 503         | 429     | 74                   | 6                   | 22,6688         | 34             | 0,24   | 0,36   |
| 3                | <b>ТЕР12-01-017-05</b> | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов   | 100 м2 стяжки                | 1,5<br><i>150 / 100</i>    | 5555,66                 | 357,88      | 61,51  | 4,74                  | 8333        | 537     | 92                   | 7                   | 28,336          | 42,5           | 0,3    | 0,45   |
| 4                | <b>ТЕР10-01-010-01</b> | Частичная замена элементов обрешетки: из брусьев (применительно)<br><i>307,81 = 2 253,34 - 0,0031 x 6 433,14 - 0,00258 x 1 820,71 - 0,0075 x 16 800,00 - 1,45 x 6,19 - 0,003 x 10 317,30 - 0,93 x 1 642,21 - 0,12 x 1 428,00 - 0,01 x 702,10 - 0,00301 x 16 386,30</i> | 1 м3 древесины в конструкции | 0,2<br><i>0,05*0,05*80</i> | 644,74                  | 550,06      | 94,68  |                       | 129         | 110     | 19                   |                     | 46,575          | 9,32           |        |        |
| 5                | <b>ТССЦ-102-0028</b>   | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта  | м3                           | 0,2                        | 1642,21                 |             |        |                       | 328         |         |                      |                     |                 |                |        |        |

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                      | 3  | 4             | 5                         | 6                               | 7      | 8     | 9    | 10              | 11   | 12  | 13 | 14      | 15            | 16     | 17          |
|--|------------------------|--|---------------|---------------------------|---------------------------------|--------|-------|------|-----------------|------|-----|----|---------|---------------|--------|-------------|
| 6  | <b>ТЕР12-01-001-06</b> | Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов: в один слой дополнительный слой в местах примыканий<br><i>300,39 = 5 883,64 - 115 x 48,55</i> | 100 м2 кровли | 0,36<br><i>36 / 100</i>   | 329,01                          | 138,97 | 52,46 | 2,61 | 118             | 50   | 19  | 1  | 10,488  | 3,78          | 0,1375 | 0,05        |
| 7  | <b>Прайс</b>           | Техноэласт ТКП   | м2            | 41,4<br><i>36*1,15</i>    | 28,19<br><i>345,1/1,2/10,2</i>  |        |       |      | 1167            |      |     |    |         |               |        |             |
| 8  | <b>ТЕР12-01-016-02</b> | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной  | 100 м2 кровли | 3,2<br><i>320 / 100</i>   | 141,8                           | 39,68  | 5,46  |      | 454             | 127  | 17  |    | 3,22    | 10,3          |        |             |
| 9  | <b>ТЕР12-01-001-05</b> | Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов: в два слоя<br><i>558,19 = 10 807,21 - 115 x 48,55 - 113 x 41,29</i>                           | 100 м2 кровли | 3,65<br><i>365 / 100</i>  | 608,33                          | 239,68 | 94,4  | 4,76 | 2220            | 875  | 345 | 17 | 18,0895 | 66,03         | 0,25   | 0,91        |
| 10   | <b>Прайс</b>           | Техноэласт ХПП (цена на 18 марта)  | м2            | 419,75<br><i>365*1,15</i> | 19,08<br><i>233,50/1,2/10,2</i> |        |       |      | 8009            |      |     |    |         |               |        |             |
| 11   | <b>Прайс</b>           | Техноэласт ТКП   | м2            | 412,45<br><i>365*1,13</i> | 28,19<br><i>345,1/1,2/10,2</i>  |        |       |      | 11627           |      |     |    |         |               |        |             |
| <b>Итого по разделу 1</b>  |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      | <b>38438</b>    |      |     |    |         | <b>211,95</b> |        | <b>1,77</b> |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      |                 |      |     |    |         |               |        |             |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      | 33537           | 2634 | 709 | 31 |         | 211,95        |        | 1,77        |
| Накладные расходы  |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      | 3146            |      |     |    |         |               |        |             |
| Сметная прибыль  |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      | 1755            |      |     |    |         |               |        |             |
| <b>Итого по смете:</b>   |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      |                 |      |     |    |         |               |        |             |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      | 1560            |      |     |    |         | 46,02         |        |             |
| Кровли   |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      | 36222           |      |     |    |         | 156,61        |        | 1,77        |
| Деревянные конструкции   |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      | 656             |      |     |    |         | 9,32          |        |             |
| Итого  |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      | 38438           |      |     |    |         | 211,95        |        | 1,77        |
| В том числе:   |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      |                 |      |     |    |         |               |        |             |
| Материалы  |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      | 30194           |      |     |    |         |               |        |             |
| Машины и механизмы   |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      | 709             |      |     |    |         |               |        |             |
| ФОТ  |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      | 2665            |      |     |    |         |               |        |             |
| Накладные расходы  |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      | 3146            |      |     |    |         |               |        |             |
| Сметная прибыль  |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      | 1755            |      |     |    |         |               |        |             |
| Индекс СМР на 1 кв. 2022 г. 38 438 * 10,2  |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      | 392068          |      |     |    |         |               |        |             |
| НДС 20%  |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      | 78413,6         |      |     |    |         |               |        |             |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |                        |  |               |                           |                                 |        |       |      | <b>470481,6</b> |      |     |    |         | <b>211,95</b> |        | <b>1,77</b> |

Согласовал: Гл.инженер \_\_\_\_\_ Д.В. Пономарёв  
(должность, подпись, расшифровка)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

Проверил: Директор по ЭиФ \_\_\_\_\_ И.Я. Вовний  
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: гл. механик \_\_\_\_\_ С.Г. Мараков  
(должность, подпись, расшифровка)

Составила: Инженер ОГМ по КР \_\_\_\_\_ Е.А. Черных  
(должность, подпись, расшифровка)