

" _____ " _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Ген.директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"
_____ А.В. Юрков
" _____ " _____ 2022 г.

_____ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ПОЦ. Здание электрофильтров. Ремонт кровли.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 438,644 тыс. руб.
в том числе материалы _____ 252,793 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 60,209 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 382,35 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	2,1 <i>210 / 100</i>	202,89	158,04	44,85		426	332	94		14,38	30,2		
2	ТЕР46-04-011-12	Разборка стяжки цементной толщиной 25 мм	100 м2 покрытия	0,9 <i>90 / 100</i>	1176,91	347,33	829,58	79,07	1059	313	746	71	28,54	25,69	5,58	5,02
3	ТЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 (до 50 мм)	100 м2 покрытия	0,9 <i>90 / 100</i>	1030,7	213	817,7	77,95	928	192	736	70	17,5	15,75	5,5	4,95
4	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	1,1 <i>110 / 100</i>	1829,47	380,96	364,79	38,49	2012	419	401	42	31,303	34,43	2,425	2,67
5	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 70 мм)	100 м2 стяжки	1,1 <i>110 / 100</i>	4828,48	769,75	281,88	32,31	5311	847	310	36	63,25	69,58	2,0625	2,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	2,35 <i>235 / 100</i>	141,8	39,68	5,46		333	93	13		3,22	7,57		
7	ТЕР12-01-001-05	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя <i>558,19 = 10 807,21 - 115 x 48,55 - 113 x 41,29</i>	100 м2 кровли	2,35 <i>235 / 100</i>	608,33	239,68	94,4	4,76	1430	563	222	11	18,0895	42,51	0,25	0,59
8	Прайс	Техноэласт ХПП (цена на 18 марта)	м2	270,25 <i>235*1,15</i>	19,08 <i>233,50/1,2/10,2</i>				5156							
9	Прайс	Техноэласт ТКП	м2	265,55 <i>235*1,13</i>	28,19 <i>345,1/1,2/10,2</i>				7486							
10	ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтировано и поверхности	0,62 <i>62 / 100</i>	3767,85	2319,24	1,37		2336	1438	1		188,25	116,72		
11	ТЕРр61-10-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 (до 40 мм)	100 м2 отремонтировано и поверхности	0,62 <i>62 / 100</i>	2239,84	792,92	1,38		1389	492	1		64,36	39,9		
Итого по разделу 1									35837					382,35		15,5
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									27866	4689	2524	230		382,35		15,5
Накладные расходы									5014							
Сметная прибыль									2957							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4174					71,64		9,97
Кровли									25448					154,09		5,53
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									6215					156,62		
Итого									35837					382,35		15,5
В том числе:																
Материалы									20653							
Машины и механизмы									2524							
ФОТ									4919							
Накладные расходы									5014							
Сметная прибыль									2957							
Индекс СМР на 1 кв.2022 г. 35 837 * 10,2									365537							
НДС 20%									73107,4							
ВСЕГО по смете									438644,4					382,35		15,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Согласовал: Гл.инженер_____Д.В. Пономарёв
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Директор по ЭиФ_____И.Я. Вовний
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: гл.механик_____С.Г. Мараков
(должность, подпись, расшифровка)

Составила: Инженер ОГМ по КР_____Е.А. Черных
(должность, подпись, расшифровка)