

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Ген.директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"
А.В. Юрков
" " 2022 г.

" " 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на РМЦ. Здание гл.корпуса. Ремонт кровли.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 804,389 тыс. руб.

в том числе материалы _____ 645,427 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 60,783 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 384,8 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя $2\ 135,64 = 14\ 964,83 - 0,1 \times 17\ 616,25 - 114 \times 48,55 - 134 \times 41,29$	100 м2 покрытия	6,4	2135,64	701,24	63,58	5,14	13668	4488	407	33	54,87	351,17	0,27	1,73
2	Прайс	Техноэласт ХПП (цена на 18 марта) МАТ=233,50/1,2/10,2	м2	857,6	19,08 233,50/1,2/10,2				16363							
3	Прайс	Техноэласт ТКП МАТ=345,1/1,2/10,2	м2	729,6	28,19 345,1/1,2/10,2				20567							
4	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком $5\ 715,43 = 14\ 891,38 - 189 \times 48,55$	100 м примыканий	0,36	5865,29	776,94	242,58	15,94	2112	280	87	6	60,0415	21,61	0,8375	0,3
5	Прайс	Техноэласт ТКП МАТ=345,1/1,2/10,2	м2	68,04	28,19 345,1/1,2/10,2				1918							
6	ТЕР12-01-001-06	Устройство доп.слоя по карнизам $300,39 = 5\ 883,64 - 115 \times 48,55$	100 м2 кровли	0,8	329,01	138,97	52,46	2,61	263	111	42	2	10,488	8,39	0,1375	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Прайс	Техноэласт ТКП МАТ=345,1/1,2/10,2	м2	92	28,19 345,1/1,2/10,2				2593							
8	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка праймером по стойкам ограждения	100 м2 кровли	0,54	141,8	39,68	5,46		77	21	3		3,22	1,74		
9	ТЕР12-01-001-06	Устройство обделок в местах стоек, вентиляторов 300,39 = 5 883,64 - 115 x 48,55	100 м2 кровли	0,18	329,01	138,97	52,46	2,61	59	25	9		10,488	1,89	0,1375	0,02
10	Прайс	Техноэласт ТКП МАТ=345,1/1,2/10,2	м2	20,7	28,19 345,1/1,2/10,2				584							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									58204	4925	548	41		384,8		2,16
Накладные расходы									4286							
Сметная прибыль									3228							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									20359					351,17		1,73
Кровли									45359					33,63		0,43
Итого									65718					384,8		2,16
В том числе:																
Материалы									52731							
Машины и механизмы									548							
ФОТ									4966							
Накладные расходы									4286							
Сметная прибыль									3228							
Индекс СМР на 1 кв.2022 г. 65 718 * 10,2									670324							
НДС 20%									134064,8							
ВСЕГО по смете									804388,8					384,8		2,16

Согласовал: Гл.инженер _____ Д.В. Пономарёв
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Директор по ЭиФ _____ И.Я. Вовний
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: гл.механик _____ С.Г. Марakov
(должность, подпись, расшифровка)

Составила: Инженер ОГМ по КР _____ Е.А. Черных
(должность, подпись, расшифровка)