

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 202_ года

Генеральный директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"

А.В. Юрков

"___" _____ 202_ года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2022.1"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ОЦ. Здание туннельной печи. Ремонт кровли.

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методомОснование Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен IY квартал 2022 г.

Сметная стоимость	<u>1370,17</u>	<u>(117,88)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>1141,81</u>	<u>(98,24)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>191,42</u>	<u>(5,55)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>635,01</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>14,58</u>	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	<u> </u>	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. УЧАСТОК НАД ЛИНИЕЙ ЗАПАСА											
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов Объем=562 / 100	100 м2			5,62					
		1 ОТ					112,16		630,34	34,49	21 740
		2 ЭМ					41,43		232,84		
		ЗТ	чел.-ч	14,38		80,8156					
		Итого по расценке					153,59		863,18		
		ФОТ							630,34		21 740
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			573,61		19 783
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			327,78		11 305
		Всего по позиции							1 764,57		
2	ФЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя Объем=562 / 100	100 м2			5,62					
		1 ОТ					497,67		2 796,91	34,49	96 465
		2 ЭМ					20,27		113,92		
		3 в т.ч. ОТм					5,74		32,26	34,49	1 113
		4 М					1 354,54		3 230,60		
		ЗТ	чел.-ч	54,87		308,3694					
		ЗТм	чел.-ч	0,45		2,529					
		Итого по расценке					1 092,78		6 141,43		
		ФОТ							2 829,17		97 578
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 546,25		87 820
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 301,42		44 886
		Всего по позиции							9 989,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (Кровли)	т				0,012	11 885,47			142,63	
4	https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehoelast-tkp-sl-ser-10m2	Техноэласт: ТКП (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=376,70/7,83/1,2	м2				640,68	40,09			25 684,86	
5	https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehoelast-hpp-10m2	Техноэласт: ХПП (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=254,90/7,83/1,2	м2				753,08	27,13			20 431,06	
6	ФЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=40 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2				0,4					
		1 ОТ						209,95	1,058	88,85	34,49	3 064
		2 ЭМ						189,93	1,15	87,37		
		3 в т.ч. ОТм						21,86	1,15	10,06	34,49	347
		4 М						36,67	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,058	10,28376						
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,15	0,8924						
		Итого по расценке						436,55		176,22		
		ФОТ								98,91		3 411
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109				107,81		3 718
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45				47,92		1 653
		Всего по позиции										331,95
7	ФЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 100 мм к расценке 12-01-017-01 Объем=40 / 100 до100 мм (100-15)=85 ПЗ=85 (ОЗП=85; ЭМ=85 к расх.; ЗПМ=85; МАТ=85 к расх.; ТЗ=85; ТЗМ=85) Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м2				0,4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						8,64	89,93	310,80	34,49	10 719	
	2 ЭМ						2,66	97,75	104,01			
	3 в т.ч. ОТм						0,34	97,75	13,29	34,49	458	
	ЗТ		чел.-ч	1	89,93	35,972						
	ЗТм		чел.-ч	0,03	97,75	1,173						
	Итого по расценке						11,30		414,81			
	ФОТ								324,09		11 177	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			353,26		12 183	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			157,02		5 415	
		Всего по позиции							925,09			
8	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=40 / 100	100 м2				0,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						209,95	1,3225	111,06	34,49	3 830	
	2 ЭМ						189,93	1,4375	109,21			
	3 в т.ч. ОТм						21,86	1,4375	12,57	34,49	434	
	4 М						36,67		14,67			
	ЗТ		чел.-ч	24,3	1,3225	12,8547						
	ЗТм		чел.-ч	1,94	1,4375	1,1155						
	Итого по расценке						436,55		234,94			
	ФОТ								123,63		4 264	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			134,76		4 648	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			59,90		2 066	
		Всего по позиции							429,60			
9	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 100 мм к расценке 12-01-017-01	100 м2				0,4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Объем=40 / 100 до 100 мм (100-15)=85 ПЗ=85 (ОЗП=85; ЭМ=85 к расх.; ЗПМ=85; МАТ=85 к расх.; ТЗ=85; ТЗМ=85) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких 421/пр прил.10 табл.3 п.3 из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						8,64	112,4125	388,50	34,49	13 399
	2 ЭМ						2,66	122,1875	130,01		
	3 в т.ч. ОТм						0,34	122,1875	16,62	34,49	573
	ЗТ		чел.-ч	1	112,4125	44,965					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	122,1875	1,46625					
	Итого по расценке						11,30		518,51		
	ФОТ								405,12		13 972
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			441,58		15 229
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			196,28		6 769
	Всего по позиции								1 156,37		
10	ФЕР12-01-014-01	(ПРИМ) Устройство падуг из раствора		м3		1,5					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких 421/пр прил.10 табл.3 п.3 из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						31,75	1,3225	62,98	34,49	2 172
	2 ЭМ						25,74	1,4375	55,50		
	3 в т.ч. ОТм						3,26	1,4375	7,03	34,49	242
	4 М						19,54		29,31		
	ЗТ		чел.-ч	4,07	1,3225	8,0738625					
	ЗТм		чел.-ч	0,29	1,4375	0,6253125					
	Итого по расценке						77,03		147,79		
	ФОТ								70,01		2 414
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			76,31		2 631
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			33,92		1 170
	Всего по позиции								258,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			5,5					
		1 ОТ					19,50		107,25	34,49	3 699
		2 ЭМ					8,55		47,03		
		3 в т.ч. ОТм					6,94		38,17	34,49	1 316
		ЗТ	чел.-ч	2,5		13,75					
		ЗТм	чел.-ч	0,69		3,795					
		Итого по расценке					28,05		154,28		
		ФОТ							145,42		5 015
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			130,88		4 514
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			66,89		2 307
		Всего по позиции							352,05		
12	ФССЦ-04.3.02.13-0354	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, В7,5	т			9,9	1 132,26		11 209,37		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
		Объем=5,5*1,8									
13	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			5,62					
		Объем=562 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					24,47	1,3225	181,87	34,49	6 273
		2 ЭМ					2,63	1,4375	21,25		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,4375	3,72	34,49	128
		4 М					90,00		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,8	1,3225	20,81086					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,4375	0,32315					
		Итого по расценке					27,10		203,12		
		ФОТ							185,59		6 401
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			202,29		6 977
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			89,92		3 101
		Всего по позиции							495,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (Кровли)	т			0,2529	11 885,47		3 005,84		
15	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком Объем=60 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких 421/пр прил.10 табл.3 п.3 из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м			0,6					
		1 ОТ					479,29	1,3225	380,32	34,49	13 117
		2 ЭМ					74,80	1,4375	64,52		
		3 в т.ч. ОТм					11,37	1,4375	9,81	34,49	338
		4 М					3 302,45		1 981,47		
		ЗТ	чел.-ч	52,21	1,3225	41,428635					
		ЗТм	чел.-ч	0,87	1,4375	0,750375					
		Итого по расценке					3 856,54		2 426,31		
		ФОТ							390,13		13 455
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			425,24		14 666
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			189,02		6 519
		Всего по позиции							3 040,57		
16	https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehoelast-tkp-sl-ser-10m2	Техноэласт: ТКП (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=376,70/7,83/1,2	м2			113,4	40,09		4 546,21		
Итого по разделу 1 УЧАСТОК НАД ЛИНИЕЙ ЗАПАСА :											
		Итого прямые затраты (справочно)							76 300,56		736 588
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5 058,88		174 478
		Эксплуатация машин							965,66		11 849
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							143,53		4 949
		Материалы							70 276,02		550 261
		Строительные работы							83 762,62		993 948
		в том числе:									
		оплата труда							5 058,88		174 478
		эксплуатация машин и механизмов							965,66		11 849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							143,53		4 949	
		материалы							70 276,02		550 261	
		накладные расходы							4 991,99		172 169	
		сметная прибыль							2 470,07		85 191	
		Итого ФОТ (справочно)							5 202,41		179 427	
		Итого накладные расходы (справочно)							4 991,99		172 169	
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 470,07		85 191	
		Итого по разделу 1 УЧАСТОК НАД ЛИНИЕЙ ЗАПАСА							83 762,62		993 948	
Раздел 2. ПРИМЫКАНИЕ К СВЕТОВЫМ ФОНАРЯМ (на 2 фонаря)												
17	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов Объем=143 / 100	100 м2			1,43						
		1 ОТ						112,16	160,39	34,49	5 532	
		2 ЭМ						41,43	59,24			
		ЗТ	чел.-ч	14,38		20,5634						
		Итого по расценке						153,59	219,63			
		ФОТ							160,39		5 532	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			145,95		5 034	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			83,40		2 877	
		Всего по позиции							448,98			
18	ФЕР12-01-014-01	(ПРИМ) Устройство падуг из раствора	м3			1,2						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						31,75	1,3225	50,39	34,49	1 738
		2 ЭМ						25,74	1,4375	44,40		
		3 в т.ч. ОТм						3,26	1,4375	5,62	34,49	194
		4 М						19,54		23,45		
		ЗТ	чел.-ч	4,07		1,3225		6,45909				
		ЗТм	чел.-ч	0,29		1,4375		0,50025				
		Итого по расценке						77,03		118,24		
		ФОТ							56,01		1 932	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			61,05		2 106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			27,14		936
Всего по позиции									206,43		
19	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построчных условиях: цементных	м3			1,2					
		1 ОТ					19,50		23,40	34,49	807
		2 ЭМ					8,55		10,26		
		3 в т.ч. ОТм					6,94		8,33	34,49	287
		ЗТ	чел.-ч	2,5		3					
		ЗТм	чел.-ч	0,69		0,828					
		Итого по расценке					28,05		33,66		
		ФОТ							31,73		1 094
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			28,56		985
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			14,60		503
Всего по позиции									76,82		
20	ФССЦ-04.3.02.13-0354	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, В7,5	т			2,16	1 132,26		2 445,68		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
		Объем=1,2*1,8									
21	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			1,26					
		Объем=126 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					24,47	1,3225	40,78	34,49	1 407
		2 ЭМ					2,63	1,4375	4,76		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,4375	0,83	34,49	29
		4 М					90,00		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,8		1,3225	4,66578				
		ЗТм	чел.-ч	0,04		1,4375	0,07245				
		Итого по расценке					27,10		45,54		
		ФОТ							41,61		1 436
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			45,35		1 565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			20,16		696
		Всего по позиции							111,05		
22	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (Кровли)	т			0,0567	11 885,47				673,91
23	ФЕР12-01-001-05	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов: в два слоя Объем=126 / 100	100 м2			1,26					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					129,72	1,3225	216,16	34,49	7 455
		2 ЭМ					23,99	1,4375	43,45		
		3 в т.ч. ОТм					3,64	1,4375	6,59	34,49	227
		4 М					182,33		229,74		
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	22,99563					
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1,4375	0,50715					
		Итого по расценке					336,04		489,35		
		ФОТ							222,75		7 682
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			242,80		8 373
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			107,92		3 722
		Всего по позиции							840,07		
24	https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehnnoelast-tpk-sl-ser-10m2	Техноэласт: ТКП (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=376,70/7,83/1,2	м2			144,9	40,09				5 809,04
25	https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehnnoelast-hpp-10m2	Техноэласт: ХПП (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=254,90/7,83/1,2	м2			142,38	27,13				3 862,77
		Итого по разделу 2 ПРИМЫКАНИЕ К СВЕТОВЫМ ФОНАРЯМ (на 2 фонаря) :									
		Итого прямые затраты (справочно)							13 697,82		121 067
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих							491,12		16 939
		Эксплуатация машин							162,11		1 989
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							21,37		737
		Материалы							13 044,59		102 139
		Строительные работы							14 474,75		147 864
		в том числе:									
		оплата труда							491,12		16 939
		эксплуатация машин и механизмов							162,11		1 989
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							21,37		737
		материалы							13 044,59		102 139
		накладные расходы							523,71		18 063
		сметная прибыль							253,22		8 734
		Итого ФОТ (справочно)							512,49		17 676
		Итого накладные расходы (справочно)							523,71		18 063
		Итого сметная прибыль (справочно)							253,22		8 734
		Итого по разделу 2 ПРИМЫКАНИЕ К СВЕТОВЫМ ФОНАРЯМ (на 2 фонаря)							14 474,75		147 864
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							89 998,38		857 655
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5 550,00		191 417
		Эксплуатация машин							1 127,77		13 838
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							164,90		5 686
		Материалы							83 320,61		652 400
		Строительные работы							98 237,37		1 141 812
		в том числе:									
		оплата труда							5 550,00		191 417
		эксплуатация машин и механизмов							1 127,77	12,27	13 838
	(66), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							164,90		5 686
	(66), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2	материалы							83 320,61	7,83	652 400
		накладные расходы							5 515,70		190 232
		сметная прибыль							2 723,29		93 925
		Итого ФОТ (справочно)							5 714,90		197 103
		Итого накладные расходы (справочно)							5 515,70		190 232
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 723,29		93 925
		НДС 20%							19 647,47		228 362,40
		ВСЕГО по смете							117 884,84		1 370 174,40

Согласовал: Гл.инженер

(Д.В. Пономарёв)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Проверил: Директор по ЭиФ (И.Я. Вовний)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела: Гл. механик (С.Г. Мараков)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: Инженер ОГМ по КР (Е.А. Черных)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]