

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 202_ года

Генеральный директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"

А.В. Юрков

"___" _____ 202_ года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2022.1"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ПФЦ. Здание со см. и заготовительным отделением. Ремонт кровли.

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методомОснование Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен IY квартал 2022 г.

Сметная стоимость	<u>4881,54</u>	<u>(388,42)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>4036,23</u>	<u>(322,09)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>31,72</u>	<u>(1,59)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>732,01</u>	<u>(21,22)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>2492,13</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>116,61</u>	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	<u> </u>	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Кровля над отделением пластического прессования.											
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов Объем=960 / 100 4 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2			9,6					
		1 ОТ					112,16	2	2 153,47	34,49	74 273
		2 ЭМ					41,43	2	795,46		
		ЗТ	чел.-ч	14,38	2	276,096					
		Итого по расценке					153,59		2 948,93		
		ФОТ							2 153,47		74 273
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 959,66		67 588
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 119,80		38 622
		Всего по позиции							6 028,39		
2	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком Объем=68 / 100	100 м			0,68					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					479,29	1,3225	431,03	34,49	14 866
		2 ЭМ					74,80	1,4375	73,12		
		3 в т.ч. ОТм					11,37	1,4375	11,11	34,49	383
		4 М					3 302,45		2 245,67		
		ЗТ	чел.-ч	52,21	1,3225	46,952453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,87	1,4375	0,850425					
		Итого по расценке					3 856,54		2 749,82		
		ФОТ							442,14		15 249
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			481,93		16 621
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			214,22		7 388
		Всего по позиции							3 445,97		
3	https://vega-ekb.pf/myagkaya-krovlya/tehnnoelast-tkp-sl-ser-10m2	Техноэласт: ТКП	м2			128,52	40,09		5 152,37		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
		Цена=376,70/7,83/1,2									
4	ФЕР12-01-014-01	Устройство стяжки в ендовах	м3			3,8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					31,75	1,3225	159,56	34,49	5 503
		2 ЭМ					25,74	1,4375	140,60		
		3 в т.ч. ОТм					3,26	1,4375	17,81	34,49	614
		4 М					19,54		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	4,07	1,3225	20,453785					
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,4375	1,584125					
		Итого по расценке					57,49		300,16		
		ФОТ							177,37		6 117
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			193,33		6 668
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			85,94		2 964
		Всего по позиции							579,43		
5	ФЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2			4,3					
		Объем=430 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						209,95	1,058	955,15	34,49	32 943
	2 ЭМ						189,93	1,15	939,20		
	3 в т.ч. ОТм						21,86	1,15	108,10	34,49	3 728
	4 М						36,67	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	24,3	1,058	110,55042					
	ЗТм		чел.-ч	1,94	1,15	9,5933					
	Итого по расценке						399,88		1 894,35		
	ФОТ								1 063,25		36 671
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			1 158,94		39 971
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			515,14		17 767
		Всего по позиции							3 568,43		
6	ФЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 60 мм к расценке 12-01-017-01 Объем=430 / 100 до 60 мм (60-15)=45 ПЗ=45 (ОЗП=45; ЭМ=45 к расх.; ЗПМ=45; МАТ=45 к расх.; ТЗ=45; ТЗМ=45)	100 м2			4,3					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						8,64	47,61	1 768,81	34,49	61 006
	2 ЭМ						2,66	51,75	591,92		
	3 в т.ч. ОТм						0,34	51,75	75,66	34,49	2 610
	ЗТ		чел.-ч	1	47,61	204,723					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	51,75	6,67575					
	Итого по расценке						11,30		2 360,73		
	ФОТ								1 844,47		63 616
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			2 010,47		69 341
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			893,65		30 822
		Всего по позиции							5 264,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=430 / 100	100 м2			4,3					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких 421/пр прил.10 табл.3 п.3 из перечисленных ниже факторов:										
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ					209,95	1,3225	1 193,93	34,49	41 179
	2	ЭМ					189,93	1,4375	1 174,00		
	3	в т.ч. ОТм					21,86	1,4375	135,12	34,49	4 660
	4	М					36,67		157,68		
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,3225	138,188025					
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,4375	11,991625					
		Итого по расценке					436,55		2 525,61		
		ФОТ							1 329,05		45 839
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			1 448,66		49 965
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			643,92		22 209
		Всего по позиции							4 618,19		
8	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 60 мм к расценке 12-01-017-01 Объем=430 / 100	100 м2			4,3					
	до 60 мм (60-15)=45 ПЗ=45 (ОЗП=45; ЭМ=45 к расх.; ЗПМ=45; МАТ=45 к расх.; ТЗ=45; ТЗМ=45)										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких 421/пр прил.10 табл.3 п.3 из перечисленных ниже факторов:										
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ					8,64	59,5125	2 211,01	34,49	76 258
	2	ЭМ					2,66	64,6875	739,90		
	3	в т.ч. ОТм					0,34	64,6875	94,57	34,49	3 262
		ЗТ	чел.-ч	1	59,5125	255,90375					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	64,6875	8,3446875					
		Итого по расценке					11,30		2 950,91		
		ФОТ							2 305,58		79 520
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			2 513,08		86 677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1 117,05		38 527
		Всего по позиции							6 581,04		
9	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			30,12					
		Объем=26,32+3,8									
		1 ОТ					19,50		587,34	34,49	20 257
		2 ЭМ					8,55		257,53		
		3 в т.ч. ОТм					6,94		209,03	34,49	7 209
		ЗТ	чел.-ч	2,5		75,3					
		ЗТм	чел.-ч	0,69		20,7828					
		Итого по расценке					28,05		844,87		
		ФОТ							796,37		27 466
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			716,73		24 719
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			366,33		12 634
		Всего по позиции							1 927,93		
10	ФССЦ-04.3.02.13-0354	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, В7,5	т			54,216	1 132,26		61 386,61		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
		Объем=30,12*1,8									
11	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			9,6					
		Объем=960 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					24,47	1,3225	310,67	34,49	10 715
		2 ЭМ					2,63	1,4375	36,29		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,4375	6,35	34,49	219
		4 М					90,00		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,8		1,3225	35,5488				
		ЗТм	чел.-ч	0,04		1,4375	0,552				
		Итого по расценке					27,10		346,96		
		ФОТ							317,02		10 934
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			345,55		11 918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			153,60		5 298
		Всего по позиции							846,11		
12	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (Кровли)	т			0,432	11 885,47		5 134,52		
13	ФЕР12-01-001-05	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов: в два слоя Объем=960 / 100	100 м2			9,6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					129,72	1,3225	1 646,93	34,49	56 803
		2 ЭМ					23,99	1,4375	331,06		
		3 в т.ч. ОТм					3,64	1,4375	50,23	34,49	1 732
		4 М					182,33		1 750,37		
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	175,2048					
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1,4375	3,864					
		Итого по расценке					336,04		3 728,36		
		ФОТ							1 697,16		58 535
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			1 849,90		63 803
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			822,27		28 360
		Всего по позиции							6 400,53		
14	https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehnnoelast-tpk-sl-ser-10m2	Техноэласт: ТКП	м2			1104	40,09		44 259,36		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=376,70/7,83/1,2									
15	https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehnnoelast-hpp-10m2	Техноэласт: ХПП	м2			1084,8	27,13		29 430,62		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=254,90/7,83/1,2									
16	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м			0,18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=18 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						325,89	1,3225	77,58	34,49	2 676
	2 ЭМ						74,10	1,4375	19,17		
	3 в т.ч. ОТм						11,33	1,4375	2,93	34,49	101
	4 М						462,96		83,33		
	ЗТ		чел.-ч	35,5	1,3225	8,450775					
	ЗТм		чел.-ч	0,86	1,4375	0,222525					
	Итого по расценке						862,95		180,08		
	ФОТ								80,51		2 777
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			87,76		3 027
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			39,01		1 345
		Всего по позиции							306,85		
17	https://vera-ekb.pf/myagkaya-krovlya/tehoelast-tpk-sl-ser-10m2	Техноэласт: ТКП			м2		45,36		40,09		1 818,48
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
		Цена=376,70/7,83/1,2									
18	ФЕР46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2			100 м				0,18		
		Объем=18 / 100									
	1 ОТ								59,97	10,79	34,49
	ЗТ		чел.-ч	7,03		1,2654					372
	Итого по расценке								59,97	10,79	
	ФОТ								10,79		372
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			11,11		383
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			6,37		219
		Всего по позиции							28,27		
19	ФЕР12-01-004-09	Установка прижимной планки			100 м				0,18		
		Объем=18 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						70,71	1,3225	16,83	34,49	580
	4 М						380,00		68,40		
	ЗТ		чел.-ч	8,29	1,3225	1,9734345					
	Итого по расценке						450,71		85,23		
	ФОТ								16,83		580
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			18,34		632
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			8,15		281
	Всего по позиции								111,72		
20	ФССЦ-01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм (Кровли)	шт			1	19,76		19,76		
21	ФССЦ-08.3.02.01-0011	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм, сталь марки: Ст0 (Кровли) Объем=10,8/1000	т			0,0108	5 035,17		54,38		
Итого по разделу 1 Кровля над отделением пластического прессования. :											
	Итого прямые затраты (справочно)								168 182,90		1 646 714
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								11 523,10		397 431
	Эксплуатация машин								5 098,25		62 556
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								710,91		24 518
	Материалы								151 561,55		1 186 727
	Строительные работы								186 963,81		2 294 463
	в том числе:										
	оплата труда								11 523,10		397 431
	эксплуатация машин и механизмов								5 098,25		62 556
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								710,91		24 518
	материалы								151 561,55		1 186 727
	накладные расходы								12 795,46		441 313
	сметная прибыль								5 985,45		206 436
	Итого ФОТ (справочно)								12 234,01		421 949
	Итого накладные расходы (справочно)								12 795,46		441 313
	Итого сметная прибыль (справочно)								5 985,45		206 436
	Итого по разделу 1 Кровля над отделением пластического прессования.								186 963,81		2 294 463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Примыкание кровли над складом электриков к галерее на НФО.											
22	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 4 слоя	100 м2			2,2					
		Объем=220 / 100									
		4 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					112,16	2	493,50	34,49	17 021
		2 ЭМ					41,43	2	182,29		
		ЗТ	чел.-ч	14,38	2	63,272					
		Итого по расценке					153,59		675,79		
		ФОТ							493,50		17 021
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			449,09		15 489
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			256,62		8 851
		Всего по позиции							1 381,50		
23	ФЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2			2,2					
		Объем=220 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					209,95	1,058	488,68	34,49	16 855
		2 ЭМ					189,93	1,15	480,52		
		3 в т.ч. ОТм					21,86	1,15	55,31	34,49	1 908
		4 М					36,67	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,058	56,56068					
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,15	4,9082					
		Итого по расценке					399,88		969,20		
		ФОТ							543,99		18 763
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			592,95		20 452
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			263,56		9 091
		Всего по позиции							1 825,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ФЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 50 мм к расценке 12-01-017-01 Объем=220 / 100 до 50 мм (50-15)=35 ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2			2,2					
		1 ОТ					8,64	37,03	703,87	34,49	24 276
		2 ЭМ					2,66	40,25	235,54		
		3 в т.ч. ОТм					0,34	40,25	30,11	34,49	1 038
		ЗТ	чел.-ч	1	37,03	81,466					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	40,25	2,6565					
		Итого по расценке					11,30		939,41		
		ФОТ							733,98		25 314
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			800,04		27 592
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			355,61		12 265
		Всего по позиции							2 095,06		
25	ФЕРр54-18-1	Разборка засыпной изоляции перекрытий Объем=220 / 100	100 м2			2,2					
		1 ОТ					355,21		781,46	34,49	26 953
		ЗТ	чел.-ч	45,54		100,188					
		Итого по расценке					355,21		781,46		
		ФОТ							781,46		26 953
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.88	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	92		92			718,94		24 797
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.88	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	59		59			461,06		15 902
		Всего по позиции							1 961,46		
26	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком Объем=38 / 100	100 м			0,38					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						479,29	1,3225	240,87	34,49	8 308
	2 ЭМ						74,80	1,4375	40,86		
	3 в т.ч. ОТм						11,37	1,4375	6,21	34,49	214
	4 М						3 302,45		1 254,93		
	ЗТ		чел.-ч	52,21	1,3225	26,2381355					
	ЗТм		чел.-ч	0,87	1,4375	0,4752375					
	Итого по расценке						3 856,54		1 536,66		
	ФОТ								247,08		8 522
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			269,32		9 289
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			119,71		4 129
	Всего по позиции								1 925,69		
27	https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehoelast-tkp-sl-ser-10m2	Техноэласт: ТКП (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=376,70/7,83/1,2	м2			71,82	40,09		2 879,26		
28	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной Объем=220 / 100	100 м2			2,2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						24,47	1,3225	71,20	34,49	2 456
	2 ЭМ						2,63	1,4375	8,32		
	3 в т.ч. ОТм						0,46	1,4375	1,45	34,49	50
	4 М						90,00		0,00		
	ЗТ		чел.-ч	2,8	1,3225	8,1466					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,4375	0,1265					
	Итого по расценке						27,10		79,52		
	ФОТ								72,65		2 506
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			79,19		2 732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			35,20		1 214
		Всего по позиции							193,91		
29	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (Кровли)	т			0,099	11 885,47				1 176,66
30	ФЕР12-01-014-01	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном Объем=220*0,05	м3			11					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					31,75	1,3225	461,88	34,49	15 930
		2 ЭМ					25,74	1,4375	407,01		
		3 в т.ч. ОТм					3,26	1,4375	51,55	34,49	1 778
		4 М					19,54		214,94		
		ЗТ	чел.-ч	4,07	1,3225	59,208325					
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,4375	4,585625					
		Итого по расценке					77,03		1 083,83		
		ФОТ							513,43		17 708
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			559,64		19 302
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			248,76		8 580
		Всего по позиции							1 892,23		
31	https://plastblok.ru/katalog-produkcii/rastvory-polistirolbetona?ysclid=lfqjk3psov774287292	Полистиролбетон (Кровли) Цена=5500/7,83/1,2	м3			11,44	585,36				6 696,52
32	ФЕР12-01-017-05	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов Объем=220 / 100	100 м2			2,2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						221,02	1,3225	643,06	34,49	22 179
	2 ЭМ						33,01	1,4375	104,39		
	3 в т.ч. ОТм						2,69	1,4375	8,51	34,49	294
	4 М						3 944,54		8 677,99		
	ЗТ		чел.-ч	24,64	1,3225	71,69008					
	ЗТм		чел.-ч	0,24	1,4375	0,759					
	Итого по расценке						4 198,57		9 425,44		
	ФОТ								651,57		22 473
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			710,21		24 496
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			315,69		10 888
		Всего по позиции							10 451,34		
33	ФЕР12-01-001-05	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов: в два слоя Объем=220 / 100	100 м2			2,2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						129,72	1,3225	377,42	34,49	13 017
	2 ЭМ						23,99	1,4375	75,87		
	3 в т.ч. ОТм						3,64	1,4375	11,51	34,49	397
	4 М						182,33		401,13		
	ЗТ		чел.-ч	13,8	1,3225	40,1511					
	ЗТм		чел.-ч	0,28	1,4375	0,8855					
	Итого по расценке						336,04		854,42		
	ФОТ								388,93		13 414
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			423,93		14 621
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			188,44		6 499
		Всего по позиции							1 466,79		
34	https://vega-ekb.pf/myagkaya-krovlya/tehoelast-tkp-sl-ser-10m2	Техноэласт: ТКП	м2			253	40,09		10 142,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=376,70/7,83/1,2									
35	https://vera-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehoelast-hpp-10m2	Техноэласт: ХПП (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=254,90/7,83/1,2	м2			248,6	27,13		6 744,52		
36	ФЕРр58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м Объем=12 / 100	100 м			0,12					
		1 ОТ					539,27		64,71	34,49	2 232
		2 ЭМ					8,32		1,00		
		3 в т.ч. ОТм					2,59		0,31	34,49	11
		4 М					96,05		11,53		
		ЗТ	чел.-ч	63,22		7,5864					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,024					
		Итого по расценке					643,64		77,24		
		ФОТ							65,02		2 243
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			58,52		2 019
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			29,91		1 032
		Всего по позиции							165,67		
37	ФССЦ-08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т			0,03888	11 000,00		427,68		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
		Итого по разделу 2 Примыкание кровли над складом электриков к галерее на НФО. :									
		Итого прямые затраты (справочно)							44 490,38		470 528
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							4 326,65		149 227
		Эксплуатация машин							1 535,80		18 844
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							164,96		5 690
		Материалы							38 627,93		302 457
		Строительные работы							51 426,77		709 768
		в том числе:									
		оплата труда							4 326,65		149 227
		эксплуатация машин и механизмов							1 535,80		18 844
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							164,96		5 690
		материалы							38 627,93		302 457
		накладные расходы							4 661,83		160 789
		сметная прибыль							2 274,56		78 451
		Итого ФОТ (справочно)							4 491,61		154 917
		Итого накладные расходы (справочно)							4 661,83		160 789
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 274,56		78 451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 Примыкание кровли над складом электриков к галерее на НФО.									51 426,77		709 768
Раздел 3. Участок кровли над гидростатом											
38	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка кровельный ковер: готовой эмульсией битумной Объем=27 / 100	100 м2			0,27					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких 421/пр прил.10 табл.3 п.3 из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						24,47	1,3225	8,74	34,49	301
	2 ЭМ						2,63	1,4375	1,02		
	3 в т.ч. ОТм						0,46	1,4375	0,18	34,49	6
	4 М						90,00		0,00		
	ЗТ		чел.-ч	2,8	1,3225	0,99981					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,4375	0,015525					
	Итого по расценке						27,10		9,76		
	ФОТ								8,92		307
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			9,72		335
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			4,32		149
	Всего по позиции								23,80		
39	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (Кровли)	т			0,01215	11 885,47				144,41
40	ФЕР12-01-001-06	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой Объем=27 / 100	100 м2			0,27					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких 421/пр прил.10 табл.3 п.3 из перечисленных ниже факторов:											
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненных условий для складирования материалов;											
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						85,73	1,3225	30,61	34,49	1 056
	2 ЭМ						13,66	1,4375	5,30		
	3 в т.ч. ОТм						2,07	1,4375	0,80	34,49	28
	4 М						91,47		24,70		
	ЗТ		чел.-ч	9,12	1,3225	3,256524					
	ЗТм		чел.-ч	0,16	1,4375	0,0621					
	Итого по расценке						190,86		60,61		
	ФОТ								31,41		1 084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			34,24		1 182
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			15,22		525
		Всего по позиции							110,07		
41	https://vega-ekb.pf/myagkaya-krovlya/tehoelast-tkp-sl-ser-10m2	Техноэласт: ТКП	м2			31,05	40,09		1 244,79		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=376,70/7,83/1,2									
42	ФЕРм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Объем=160 / 100	100 м			1,6					
		1 ОТ						110,54	176,86	34,49	6 100
		2 ЭМ						577,26	923,62		
		3 в т.ч. ОТм						55,11	88,18	34,49	3 041
		4 М						60,47	96,75		
		ЗТ	чел.-ч	11,76		18,816					
		ЗТм	чел.-ч	4,11		6,576					
		Итого по расценке						748,27	1 197,23		
		ФОТ							265,04		9 141
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			257,09		8 867
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			135,17		4 662
		Всего по позиции							1 589,49		
43	https://oooapk.ru/catalog/obogrev_trub_i_krovli/kabel_dl_ua_obogreva_na_trubu/2484/?ysclid=ifs02nw1w7453867834	Кабель КСТМ2-г	м			160	28,31		4 529,60		
		(Кровли) Цена=266/7,83/1,2									
		Итого по разделу 3 Участок кровли над гидростатом :									
		Итого прямые затраты (справочно)							7 186,40		66 164
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							216,21		7 457
		Эксплуатация машин							929,94		11 411
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							89,16		3 075
		Материалы							6 040,25		47 296
		Строительные работы							6 052,67		50 164
		в том числе:									
		оплата труда							39,35		1 357
		эксплуатация машин и механизмов							6,32		78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,98		34
		материалы							5 943,50		46 538
		накладные расходы							43,96		1 517
		сметная прибыль							19,54		674
		Монтажные работы							1 589,49		31 720
		в том числе:									
		оплата труда							176,86		6 100
		эксплуатация машин и механизмов							923,62		11 333
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							88,18		3 041
		материалы							96,75		758
		накладные расходы							257,09		8 867
		сметная прибыль							135,17		4 662
		Итого ФОТ (справочно)							305,37		10 532
		Итого накладные расходы (справочно)							301,05		10 384
		Итого сметная прибыль (справочно)							154,71		5 336
		Итого по разделу 3 Участок кровли над гидростатом							7 642,16		81 884
Раздел 4. Участок кровли над вакуум пресса											
44	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 4 слоя	100 м2				3,6				
		Объем=360 / 100									
		4 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ							112,16	2	27 852
		2 ЭМ							41,43	2	27 852
		ЗТ	чел.-ч	14,38	2	103,536					
		Итого по расценке							153,59		27 852
		ФОТ							807,55		27 852
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			734,87		25 345
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			419,93		14 483
		Всего по позиции							2 260,65		
45	ФЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2				2,3				
		Объем=230 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						209,95	1,058	510,89	34,49	17 621
	2 ЭМ						189,93	1,15	502,36		
	3 в т.ч. ОТм						21,86	1,15	57,82	34,49	1 994
	4 М						36,67	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	24,3	1,058	59,13162					
	ЗТм		чел.-ч	1,94	1,15	5,1313					
	Итого по расценке						436,55		1 013,25		
	ФОТ								568,71		19 615
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			619,89		21 380
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			275,54		9 503
	Всего по позиции								1 908,68		
46	ФЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 60 мм к расценке 12-01-017-01 Объем=230 / 100 до 60 мм (60-15)=45 ПЗ=45 (ОЗП=45; ЭМ=45 к расх.; ЗПМ=45; МАТ=45 к расх.; ТЗ=45; ТЗМ=45)	100 м2			2,3					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						8,64	47,61	946,11	34,49	32 631
	2 ЭМ						2,66	51,75	316,61		
	3 в т.ч. ОТм						0,34	51,75	40,47	34,49	1 396
	ЗТ		чел.-ч	1	47,61	109,503					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	51,75	3,57075					
	Итого по расценке						11,30		1 262,72		
	ФОТ								986,58		34 027
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			1 075,37		37 089
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			478,00		16 486
	Всего по позиции								2 816,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=230 / 100	100 м2			2,3					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких 421/пр прил.10 табл.3 п.3 из перечисленных ниже факторов:										
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						209,95	1,3225	638,62	34,49	22 026
	2 ЭМ						189,93	1,4375	627,96		
	3 в т.ч. ОТм						21,86	1,4375	72,27	34,49	2 493
	4 М						36,67		84,34		
	ЗТ		чел.-ч	24,3	1,3225	73,914525					
	ЗТм		чел.-ч	1,94	1,4375	6,414125					
	Итого по расценке						436,55		1 350,92		
	ФОТ								710,89		24 519
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			774,87		26 726
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			344,43		11 879
	Всего по позиции									2 470,22	
48	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 60 мм к расценке 12-01-017-01 Объем=230 / 100	100 м2			2,3					
	до 60 мм (60-15)=45 ПЗ=45 (ОЗП=45; ЭМ=45 к расх.; ЗПМ=45; МАТ=45 к расх.; ТЗ=45; ТЗМ=45)										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких 421/пр прил.10 табл.3 п.3 из перечисленных ниже факторов:										
	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						8,64	59,5125	1 182,63	34,49	40 789
	2 ЭМ						2,66	64,6875	395,76		
	3 в т.ч. ОТм						0,34	64,6875	50,59	34,49	1 745
	ЗТ		чел.-ч	1	59,5125	136,87875					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	64,6875	4,4634375					
	Итого по расценке						11,30		1 578,39		
	ФОТ								1 233,22		42 534
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			1 344,21		46 362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			597,50		20 608
		Всего по позиции							3 520,10		
49	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			14,076					
		Объем=3,519+10.557									
		1 ОТ					19,50		274,48	34,49	9 467
		2 ЭМ					8,55		120,35		
		3 в т.ч. ОТм					6,94		97,69	34,49	3 369
		ЗТ	чел.-ч	2,5		35,19					
		ЗТм	чел.-ч	0,69		9,71244					
		Итого по расценке					28,05		394,83		
		ФОТ							372,17		12 836
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			334,95		11 552
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			171,20		5 905
		Всего по позиции							900,98		
50	ФССЦ-04.3.02.13-0354	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, В7,5	т			25,337	1 132,26		28 688,07		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
		Объем=14,076*1,8									
51	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			3,6					
		Объем=360 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					24,47	1,3225	116,50	34,49	4 018
		2 ЭМ					2,63	1,4375	13,61		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,4375	2,38	34,49	82
		4 М					90,00		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,8		1,3225	13,3308				
		ЗТм	чел.-ч	0,04		1,4375	0,207				
		Итого по расценке					27,10		130,11		
		ФОТ							118,88		4 100
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			129,58		4 469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			57,60		1 986
		Всего по позиции							317,29		
52	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (Кровли)	т			0,162	11 885,47		1 925,45		
53	ФЕР12-01-001-05	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя Объем=360 / 100	100 м2			3,6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					129,72	1,3225	617,60	34,49	21 301
		2 ЭМ					23,99	1,4375	124,15		
		3 в т.ч. ОТм					3,64	1,4375	18,84	34,49	650
		4 М					182,33		656,39		
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,3225	65,7018					
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1,4375	1,449					
		Итого по расценке					336,04		1 398,14		
		ФОТ							636,44		21 951
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			693,72		23 927
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			308,36		10 635
		Всего по позиции							2 400,22		
54	https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehoelast-tpk-sl-ser-10m2	Техноэласт: ТКП (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=376,70/7,83/1,2	м2			414	40,09		16 597,26		
55	https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehoelast-hpp-10m2	Техноэласт: ХПП (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=254,90/7,83/1,2	м2			406,8	27,13		11 036,48		
56	ФЕР12-01-001-06	Устройство доп.слоя по периметру из наплавляемых материалов: в один слой Объем=56 / 100	100 м2			0,56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						85,73	1,3225	63,49	34,49	2 190
	2 ЭМ						13,66	1,4375	11,00		
	3 в т.ч. ОТм						2,07	1,4375	1,67	34,49	58
	4 М						91,47		51,22		
	ЗТ		чел.-ч	9,12	1,3225	6,754272					
	ЗТм		чел.-ч	0,16	1,4375	0,1288					
	Итого по расценке						190,86		125,71		
	ФОТ								65,16		2 248
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			71,02		2 450
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			31,57		1 089
		Всего по позиции							228,30		
57	https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehnnoelast-tkp-sl-ser-10m2	Техноэласт: ТКП (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=376,70/7,83/1,2	м2			64,4	40,09		2 581,80		
		Итого по разделу 4 Участок кровли над вакуум пресса :									
		Итого прямые затраты (справочно)							69 188,98		689 960
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5 157,87		177 895
		Эксплуатация машин							2 410,10		29 572
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							341,73		11 787
		Материалы							61 621,01		482 493
		Строительные работы							77 651,59		981 834
		в том числе:									
		оплата труда							5 157,87		177 895
		эксплуатация машин и механизмов							2 410,10		29 572
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							341,73		11 787
		материалы							61 621,01		482 493
		накладные расходы							5 778,48		199 300
		сметная прибыль							2 684,13		92 574
		Итого ФОТ (справочно)							5 499,60		189 682
		Итого накладные расходы (справочно)							5 778,48		199 300
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 684,13		92 574
		Итого по разделу 4 Участок кровли над вакуум пресса							77 651,59		981 834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							289 048,66		2 873 364
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							21 223,83		732 010
		Эксплуатация машин							9 974,09		122 382
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 306,76		45 070
		Материалы							257 850,74		2 018 972
		Строительные работы							322 094,84		4 036 227
		в том числе:									
		оплата труда							21 046,97		725 910
(66), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2		эксплуатация машин и механизмов							9 050,47	12,27	111 049
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 218,58		42 029
(66), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2		материалы							257 753,99	7,83	2 018 214
		накладные расходы							23 279,73		802 919
		сметная прибыль							10 963,68		378 135
		Монтажные работы							1 589,49		31 720
		в том числе:									
		оплата труда							176,86		6 100
(66), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2		эксплуатация машин и механизмов							923,62	12,27	11 333
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							88,18		3 041
(66), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2		материалы							96,75	7,83	758
		накладные расходы							257,09		8 867
		сметная прибыль							135,17		4 662
		Итого							323 684,33		4 067 947
		Итого ФОТ (справочно)							22 530,59		777 080
		Итого накладные расходы (справочно)							23 536,82		811 786
		Итого сметная прибыль (справочно)							11 098,85		382 797
		НДС 20%							64 736,87		813 589,40
		ВСЕГО по смете							388 421,20		4 881 536,40

Согласовал: Гл.инженер

(Д.В. Пономарёв)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Директор по ЭИФ

(И.Я. Вовний)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела: Гл.механик

(С.Г. Мараков)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: Инженер ОГМ по КР

(Е.А. Черных)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]