

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"

А.В. Юрков

"___" _____ 202_ года

"___" _____ 202_ года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2022.1"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

СГИ. Здание СГИ-1. Ремонт кровли.

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методомОснование Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен IY квартал 2022 г.

Сметная стоимость	<u>4140,45</u>	<u>(359,72)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>3450,37</u>	<u>(299,76)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>577,41</u>	<u>(16,74)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>1870,86</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>32,55</u>	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	<u> </u>	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Участок над восточной частью											
1	ФЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя Объем=1620 / 100	100 м2			16,2					
		1 ОТ					497,67		8 062,25	34,49	278 067
		2 ЭМ					20,27		328,37		
		3 в т.ч. ОТм					5,74		92,99	34,49	3 207
		4 М					1 354,54		9 312,41		
		ЗТ	чел.-ч	54,87		888,894					
		ЗТм	чел.-ч	0,45		7,29					
		Итого по расценке					1 092,78		17 703,03		
		ФОТ							8 155,24		281 274
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			7 339,72		253 147
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			3 751,41		129 386
		Всего по позиции							28 794,16		
2	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (Кровли)	т			0,03402	11 885,47		404,34		
3	https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehnnoelast-tkp-sl-ser-10m2	Техноэласт: ТКП (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=376,70/7,83/1,2	м2			1846,8	40,09		74 038,21		
4	https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehnnoelast-hpp-10m2	Техноэласт: ХПП (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=254,90/7,83/1,2	м2			2170,8	27,13		58 893,80		
5	ФЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=104 / 100	100 м2			1,04					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Указ.к ТЕРр, п.3.4	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					209,95	1,06	231,45	34,49	7 983
	2	ЭМ					189,93	1,15	227,16		
	3	в т.ч. ОТм					21,86	1,15	26,14	34,49	902
	4	М					36,67	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,06	26,78832					
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,15	2,32024					
		Итого по расценке					436,55		458,61		
		ФОТ							257,59		8 885
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			280,77		9 685
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			146,83		5 064
		Всего по позиции							886,21		
6	ФЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 100 мм к расценке 12-01-017-01 Объем=104 / 100 до 100 мм (100-15)=85 ПЗ=85 (ОЗП=85; ЭМ=85 к расх.; ЗПМ=85; МАТ=85 к расх.; ТЗ=85; ТЗМ=85)	100 м2			1,04					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	Указ.к ТЕРр, п.3.4	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					8,64	89,93	808,08	34,49	27 871
	2	ЭМ					2,66	97,75	270,42		
	3	в т.ч. ОТм					0,34	97,75	34,56	34,49	1 192
		ЗТ	чел.-ч	1	89,93	93,5272					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	97,75	3,0498					
		Итого по расценке					11,30		1 078,50		
		ФОТ							842,64		29 063
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			918,48		31 679
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			480,30		16 566
		Всего по позиции							2 477,28		
7	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2			1,04					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=104 / 100									
	Указ.к ТЕРр, п.3.4	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					209,95	1,32	288,22	34,49	9 941
	2	ЭМ					189,93	1,44	284,44		
	3	в т.ч. ОТм					21,86	1,44	32,74	34,49	1 129
	4	М					36,67		38,14		
		ЗТ	чел.-ч	24,3	1,32	33,35904					
		ЗТм	чел.-ч	1,94	1,44	2,905344					
		Итого по расценке					436,55		610,80		
		ФОТ							320,96		11 070
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			349,85		12 066
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			182,95		6 310
		Всего по позиции							1 143,60		
8	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять до 100 мм к расценке 12-01-017-01 Объем=104 / 100 до 100 мм (100-15)=85 ПЗ=85 (ОЗП=85; ЭМ=85 к расх.; ЗПМ=85; МАТ=85 к расх.; ТЗ=85; ТЗМ=85)	100 м2			1,04					
	Указ.к ТЕРр, п.3.4	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					8,64	112,41	1 010,07	34,49	34 837
	2	ЭМ					2,66	122,19	338,03		
	3	в т.ч. ОТм					0,34	122,19	43,21	34,49	1 490
		ЗТ	чел.-ч	1	112,41	116,9064					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	122,19	3,812328					
		Итого по расценке					11,30		1 348,10		
		ФОТ							1 053,28		36 327
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			1 148,08		39 596
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			600,37		20 706
		Всего по позиции							3 096,55		
9	ФЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3			10,608					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1,5912+9,0168									
		1 ОТ					19,50		206,86	34,49	7 135
		2 ЭМ					8,55		90,70		
		3 в т.ч. ОТм					6,94		73,62	34,49	2 539
		ЗТ	чел.-ч	2,5		26,52					
		ЗТм	чел.-ч	0,69		7,31952					
		Итого по расценке					28,05		297,56		
		ФОТ							280,48		9 674
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			252,43		8 707
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			129,02		4 450
		Всего по позиции							679,01		
10	ФССЦ-04.3.02.13-0354	Смеси сухие строительные напольные для устройства стяжек, цементно-песчаные, В7,5	т				19,09	1 132,26			21 614,84
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
		Объем=10,608*1,8									
11	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,68					
		Объем=68 / 100									
		1 ОТ					353,23		240,20	34,49	8 284
		2 ЭМ					5,13		3,49		
		3 в т.ч. ОТм					1,54		1,05	34,49	36
		4 М					96,05		65,31		
		ЗТ	чел.-ч	41,41		28,1588					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0816					
		Итого по расценке					454,41		309,00		
		ФОТ							241,25		8 320
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			217,13		7 488
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			110,98		3 827
		Всего по позиции							637,11		
12	ФССЦ-08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т				0,12512	11 000,00			1 376,32
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
13	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м			0,48					
		Объем=48 / 100									
	Указ.к ТЕРр, п.3.4	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					325,89	1,32	206,48	34,49	7 121
		2 ЭМ					74,10	1,44	51,22		
		3 в т.ч. ОТм					11,33	1,44	7,83	34,49	270
		4 М					462,96		222,22		
		ЗТ	чел.-ч	35,5	1,32	22,4928					
		ЗТм	чел.-ч	0,86	1,44	0,594432					
		Итого по расценке					862,95		479,92		
		ФОТ							214,31		7 391
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			233,60		8 056
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			122,16		4 213
		Всего по позиции							835,68		
14	https://vega-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehoelast-tkp-sl-ser-10m2	Техноэласт: ТКП (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=376,70/7,83/1,2	м2				120,96	40,09			4 849,29
15	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком Объем=68 / 100 Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м				0,68				
		1 ОТ					479,29	1,32	430,21	34,49	14 838
		2 ЭМ					74,80	1,44	73,24		
		3 в т.ч. ОТм					11,37	1,44	11,13	34,49	384
		4 М					3 302,45		2 245,67		
		ЗТ	чел.-ч	52,21	1,32	46,863696					
		ЗТм	чел.-ч	0,87	1,44	0,851904					
		Итого по расценке					3 856,54		2 749,12		
		ФОТ							441,34		15 222
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			481,06		16 592
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			251,56		8 677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									3 481,74		
16	https://vera-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehnnoelast-tkp-sl-ser-10m2	Техноэласт: ТКП (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=376,70/7,83/1,2	м2			128,52	40,09		5 152,37		
17	ФЕРр53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	м			30		29,43 0,91 0,14 13,00 чел.-ч 3,45 чел.-ч 0,01	882,90 27,30 4,20 390,00 43,34	34,49 34,49	30 451 145
		НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92	92				887,10 816,13		30 596 28 148
		СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52	52				461,29		15 910
Всего по позиции									2 577,62		
18	ФССЦ-06.1.01.05-0001	Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 75 (Стены (ремонтно-строительные))	1000 шт			1,2	2 420,00		2 904,00		
Итого по разделу 1 Участок над восточной частью :											
		Итого прямые затраты (справочно)							195 568,01		1 868 517
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							12 366,72		426 528
		Эксплуатация машин							1 694,37		20 790
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							327,47		11 294
		Материалы							181 506,92		1 421 199
		Строительные работы							213 842,13		2 498 790
		в том числе:									
		оплата труда							12 366,72		426 528
		эксплуатация машин и механизмов							1 694,37		20 790
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							327,47		11 294
		материалы							181 506,92		1 421 199
		накладные расходы							12 037,25		415 164
		сметная прибыль							6 236,87		215 109
		Итого ФОТ (справочно)							12 694,19		437 822
		Итого накладные расходы (справочно)							12 037,25		415 164
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 236,87		215 109
Итого по разделу 1 Участок над восточной частью									213 842,13		2 498 790
Раздел 2. Участок над жд тупиком											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ФЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя Объем=810 / 100	100 м2			8,1					
		1 ОТ					497,67		4 031,13	34,49	139 034
		2 ЭМ					20,27		164,19		
		3 в т.ч. ОТм					5,74		46,49	34,49	1 603
		4 М					1 354,54		4 656,20		
		ЗТ	чел.-ч	54,87		444,447					
		ЗТм	чел.-ч	0,45		3,645					
		Итого по расценке					1 092,78		8 851,52		
		ФОТ							4 077,62		140 637
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 669,86		126 573
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 875,71		64 693
		Всего по позиции							14 397,09		
20	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» (Кровли)	т			0,01701	11 885,47		202,17		
21	https://vega-ekb.pf/myagkaya-krovlya/tehoelast-tkp-sl-ser-10m2	Техноэласт: ТКП (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=376,70/7,83/1,2	м2			923,4	40,09		37 019,11		
22	https://vega-ekb.pf/myagkaya-krovlya/tehoelast-hpp-10m2	Техноэласт: ХПП (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Цена=254,90/7,83/1,2	м2			1085,4	27,13		29 446,90		
23	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков Объем=24 / 100 Указ.к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м			0,24					
		1 ОТ					325,89	1,32	103,24	34,49	3 561
		2 ЭМ					74,10	1,44	25,61		
		3 в т.ч. ОТм					11,33	1,44	3,92	34,49	135
		4 М					462,96		111,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	35,5	1,32	11,2464					
		ЗТм	чел.-ч	0,86	1,44	0,297216					
		Итого по расценке					862,95		239,96		
		ФОТ							107,16		3 696
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			116,80		4 029
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			61,08		2 107
		Всего по позиции							417,84		
24	https://vera-ekb.pф/myagkaya-krovlya/tehnoelast-tpk-sl-ser-10m2	Техноэласт: ТКП	м2			60,48	40,09		2 424,64		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
		Цена=376,70/7,83/1,2									
25	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			0,68					
		Объем=68 / 100									
		1 ОТ						353,23	240,20	34,49	8 284
		2 ЭМ						5,13	3,49		
		3 в т.ч. ОТм						1,54	1,05	34,49	36
		4 М						96,05	65,31		
		ЗТ	чел.-ч	41,41		28,1588					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0816					
		Итого по расценке					454,41		309,00		
		ФОТ							241,25		8 320
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			217,13		7 488
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			110,98		3 827
		Всего по позиции							637,11		
26	ФССЦ-08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т			0,12512	11 000,00		1 376,32		
		(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))									
		Итого по разделу 2 Участок над жд тупиком :									
		Итого прямые затраты (справочно)							79 869,62		742 864
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							4 374,57		150 879
		Эксплуатация машин							193,29		2 372
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							51,46		1 774
		Материалы							75 301,76		589 613
		Строительные работы							85 921,18		951 581
		в том числе:									
		оплата труда							4 374,57		150 879
		эксплуатация машин и механизмов							193,29		2 372
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							51,46		1 774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							75 301,76		589 613
		накладные расходы							4 003,79		138 090
		сметная прибыль							2 047,77		70 627
		Итого ФОТ (справочно)							4 426,03		152 653
		Итого накладные расходы (справочно)							4 003,79		138 090
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 047,77		70 627
		Итого по разделу 2 Участок над жд тупиком							85 921,18		951 581
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							275 437,63		2 611 381
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							16 741,29		577 407
		Эксплуатация машин							1 887,66		23 162
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							378,93		13 068
		Материалы							256 808,68		2 010 812
		Строительные работы							299 763,31		3 450 371
		в том числе:									
		оплата труда							16 741,29		577 407
(66), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2		эксплуатация машин и механизмов							1 887,66	12,27	23 162
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							378,93		13 068
(66), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2		материалы							256 808,68	7,83	2 010 812
		накладные расходы							16 041,04		553 254
		сметная прибыль							8 284,64		285 736
		Итого ФОТ (справочно)							17 120,22		590 475
		Итого накладные расходы (справочно)							16 041,04		553 254
		Итого сметная прибыль (справочно)							8 284,64		285 736
		НДС 20%							59 952,66		690 074,20
		ВСЕГО по смете							359 715,97		4 140 445,20

Согласовал: Гл.инженер (Д.В. Пономарёв)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Директор по ЭиФ (И.Я. Вовний)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела: Гл.механик (С.Г. Мараков)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: Инженер ОГМ по КР (Е.А. Черных)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]