

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"

А.В. Юрков

" ____ " _____ 2024 года

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальная смета)

на ПФЦ. Ремонт кровли здания бытовых помещений,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	<u>Дефектная ведомость</u>
Сметная стоимость	<u>962,87 тыс.руб.</u>
Машины и механизмы	<u>17,49 тыс.руб.</u>
Материалы	<u>428,54 тыс.руб.</u>
Средства на оплату труда	<u>139,74 тыс.руб.</u>
Сметная трудоемкость	<u>415,75 чел.час</u>
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	<u>I квартал 2024 г</u>

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
1	ТЕР12-01-007-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя	100 м2 кровли	3,94	1 663,11	915,25	324,67	21,31	8 275,27	4 769,05	1 838,85	120,69
					1 663,11 = 17 791,83 - 0,0011 x 61 139,65 - 0,042 x 8 365,70 - 2,1 x 80,09 - 0,4 x 27,77 - 0,125 x 272,49 - 0,00134 x 5 370,47 - 0,045 x 2 148,00 - 0,137 x 17 616,25 - 114 x 48,55 - 164 x 41,29 - 1 x 673,20							
					Накладные расходы 109% ФОТ (от 4 889,74)			5 329,82				
					Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 4 889,74)			2 369,08				
2	цена склада	Техноэласт ХПП	м2	646,16	36,15				23 358,68			
					Цена МАТ=283,43/7,84							
3	цена склада	Техноэласт ТКП	м2	449,16	50,02				22 466,98			
					Цена МАТ=392,15/7,84							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м примыкани й	0,36	2 192,18	675,60	194,06	12,75	898,19	321,65	100,43	6,60			
									2 192,18 = 14 891,38 - 0,2 x 17 616,25 - 189 x 48,55						
									Накладные расходы 109% ФОТ (от 328,25)				357,79		
									Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 328,25)				159,04		
5	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0,072	17 616,25				1 268,37						
6	цена склада	Техноэласт ТКП	м2	68,04	50,02 392,15/7,84				3 403,36						
Цена МАТ=392,15/7,84															
7	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство дополнительного слоя	100 м2 кровли	0,34	289,63	111,83	40,22	2,09	116,72	50,28	19,66	1,02			
									289,63 = 5 921,43 - 116 x 48,55						
									Накладные расходы 109% ФОТ (от 51,30)				55,92		
									Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 51,30)				24,85		
8	цена склада	Техноэласт ТКП	м2	39,44	50,02 392,15/7,84				1 972,79						
Цена МАТ=392,15/7,84															
Итого по смете:															
Итого прямые затраты (справочно)									582 369,98						
в том числе:															
Оплата труда рабочих									136 338,80						
Эксплуатация машин									17 493,33						
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									3 402,78						
Материалы									428 537,85						
Строительные работы									802 393,09						
в том числе:															
оплата труда									136 338,80						
эксплуатация машин и механизмов									17 493,33						
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									3 402,78						
материалы									428 537,85						
накладные расходы									152 318,32						
сметная прибыль									67 704,79						
Итого ФОТ (справочно)									139 741,58						
Итого накладные расходы (справочно)									152 318,32						
Итого сметная прибыль (справочно)									67 704,79						
НДС 20%									160 478,62						
ВСЕГО по смете									962 871,71	415,7514155		6,7438875			

Согласовал: Гл.инженер _____ Д.В. Пономарёв

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Директор по ЭиФ _____ И.Я. Вовний
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела: гл.механик _____ С.Г. Мараков
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Составил: Инженер ОГМ по КР _____ В.П.Мартьянов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]