

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" ____ " ____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Богдановичское ОАО "Огнеупоры"
Генеральный директор

____ А.В.Юрков

" ____ " ____ 2020 г.

ПОЦ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 101-1-53.1
(локальная смета)

на **Отделение вращающихся печей. Силосный склад. Футеровка силоса №6 (подряд)**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **черт.188172.00-КЖ**

Сметная стоимость _____ 1223,447 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 303,153 тыс. руб.

Средства на оплату материалов _____ 19,093 тыс. руб.

Средства на оплату машин и механизмов _____ 202,100 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2892,31 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2020 г. (ред. 2014 г.)

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Футеровка силоса №6 (черт. 188172.00-КЖ)																
Подготовительные работы																
1	ТЕР46-04-005-02	Разборка монолитных перегородок: железобетонных (проем 2000х1500) НР (125 руб.): 110% от ФОТ СП (80 руб.): 70% от ФОТ	1 мЗ	0,6	668,76	142,65	480,23	47,04	401	86	288	28	11,43	6,86	3,32	1,99
2	ТЕР09-02-019-01	Монтаж м/к швеллера № 12П НР (153 руб.): 90% от ФОТ СП (145 руб.): 85% от ФОТ	1 т конструк ций	0,2488 (124+124,8)/1000	1904,75	600,94	867,24	80,07	474	150	216	20	44,35	11,03	4,04	1,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРм38-01-002-04	Изготовление м/к швеллера № 12П <i>707,52 = 6 701,14 - 1,02 x 5 876,10</i> <i>НР (71 руб.): 66% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,2488 <i>(124+124,8)/1000</i>	707,52	420,05	237,97	9,52	176	105	59	2	31	7,71	0,5	0,12
4	ТЕР09-03-030-01	Монтаж м/к площадки для проведения строительных работ <i>1 358,08 = 1 369,06 - 0,001 x 10 984,95</i> <i>НР (208 руб.): 90% от ФОТ</i> <i>СП (196 руб.): 85% от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,39 <i>390/1000</i>	1358,08	506,34	754,17	86,09	530	197	294	34	39,13	15,26	4,72	1,84
5	ТЕРм38-01-003-04	Изготовление м/к площадки для проведения строительных работ <i>2 362,31 = 9 321,40 - 1,032 x 6 743,30</i> <i>НР (424 руб.): 66% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,39 <i>390/1000</i>	2362,31	1626	452,43	21,41	921	634	176	8	120	46,8	1,34	0,52
6	ТЕР10-01-083-05	Устройство по площадке настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного <i>1 919,84 = 6 128,16 - 4,2 x 1 001,98</i> <i>НР (212 руб.): 118% от ФОТ</i> <i>СП (113 руб.): 63% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,45 <i>45 / 100</i>	1919,84	382,78	180,04	16,94	864	172	81	8	31,07	13,98	0,89	0,4
7	ТЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки <i>НР (1076 руб.): 122% от ФОТ</i> <i>СП (706 руб.): 80% от ФОТ</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,67 <i>167 / 100</i>	973,75	528,18	7,64		1626	882	13		43,4	72,48		
Устройство подливки из бетона																
8	ТЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм из бетона с добавлением жидкого стекла и песка <i>749,54 = 2 001,18 - 2,04 x 613,55</i> <i>НР (305 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (189 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 подливки под оборудование	0,5 <i>50 / 100</i>	749,54	578,2	17,02	1,52	375	289	9	1	45,78	22,89	0,08	0,04
9	ТЕР06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять к расценке 06-01-013-01 до толщины 50 мм <i>212,15 = 837,97 - 1,02 x 613,55</i> <i>НР (261 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (162 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м2 подливки под оборудование	0,5 <i>50 / 100</i>	636,45	495,6	23,01	2,28	318	248	12	1	39,24	19,62	0,12	0,06
10	ТЕР06-01-080-14	Приготовление тяжелого бетона <i>5 297,40 = 47 643,44 - 42,8 x 575,93 - 80 x 143,29 - 44 x 141,66</i> <i>НР (66 руб.): 66% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	100 м3 бетона	0,0255 <i>2,55 / 100</i>	5297,4	3315,79	1874,25	573,46	135	85	48	15	301,71	7,69	40,47	1,03
Устройство монолитного ж/б пояса																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР46-04-001-02	Разборка: бетонного основания <i>НР (387 руб.): 110% от ФОТ</i> <i>СП (246 руб.): 70% от ФОТ</i>	1 м3	2,2	541,9	119,68	422,22	40,24	1192	263	929	89	9,59	21,1	2,84	6,25
12	ТЕР06-01-035-01	Устройство поясов в опалубке: бетонирование каркаса К-1 (установка и сварка арматуры каркаса К-1 входят в расценку) <i>42 197,70 = 102 435,92 - 101,5 x 593,48</i> <i>НР (1043 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (645 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м3 железобетона в деле	0,07 <i>7 / 100</i>	42197,7	12835,36	20144,69	1351,23	2954	898	1410	95	1016,26	71,14	71,08	4,98
Футеровка стен силоса																
13	ТЕР46-03-014-45	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: 11 мм <i>НР (300 руб.): 110% от ФОТ</i> <i>СП (191 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 отверстий	3 <i>300 / 100</i>	249,19	90,92	158,27		748	273	475		7,57	22,71		
14	ТЕР06-01-015-01	Установка м/к дет. поз.3 <i>4 003,58 = 14 827,90 - 0,01 x 432,00 - 1 x 10 820,00</i> <i>НР (128 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (79 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 т	0,031 <i>31/1000</i>	4003,58	3931,32	72,26	4,76	124	122	2		315,01	9,77	0,25	0,01
15	ТЕР45-04-001-01	Футеровка изделиями шамотными прямыми стен силоса <i>797,88 = 920,63 - 0,14 x 876,80</i> <i>НР (17947 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (12819 руб.): 75% от ФОТ</i>	1 м3 кладки	44,63116 <i>0,23*0,114*0,065*21200+8,5</i>	797,88	334,4	463,27	48,55	35610	14925	20676	2167	22,92	1022,95	3,23	144,16
16	ТЕР06-01-082-16	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 50 <i>4 693,87 = 31 339,11 - 23,2 x 501,35 - 124 x 121,08</i> <i>НР (183 руб.): 66% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	100 м3 раствора	0,085 <i>8,5 / 100</i>	4693,87	2518,25	2024,34	735,99	399	214	172	63	229,14	19,48	51,94	4,41
17	ТЕР45-05-009-03	Набивка бетоном стен с трамбованием <i>301,53 = 1 715,60 - 2,57 x 76,88 - 1,96 x 58,49 - 2,18 x 123,50 - 1,05 x 792,97</i> <i>НР (16466 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (11762 руб.): 75% от ФОТ</i>	1 м3 кладки	54	301,53	290,4	11,13		16283	15682	601		24,18	1305,72	4,53	244,62
18	ТЕР06-01-080-05	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В20 (М250) <i>5 370,04 = 38 163,36 - 32,6 x 520,03 - 76 x 120,82 - 47 x 141,66</i> <i>НР (1461 руб.): 66% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	100 м3 бетона	0,567 <i>(54*1,05) / 100</i>	5370,04	3315,79	1954,21	588,2	3045	1880	1108	334	301,71	171,07	41,51	23,54
19	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона <i>1 290,61 = 11 035,04 - 1 x 9 744,43</i> <i>НР (360 руб.): 105% от ФОТ</i> <i>СП (223 руб.): 65% от ФОТ</i>	1 т	0,519 <i>(312+125+82)/1000</i>	1290,61	627,77	589,31	33,3	670	326	306	17	46,33	24,05	1,75	0,91

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									66845	37431	26875	2882		2892,31		435,89
Накладные расходы									41176							
Сметная прибыль									27556							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									133986					2837,8		435,25
Итого Монтажные работы									1591					54,51		0,64
Итого									135577					2892,31		435,89
В том числе:																
Материалы									2539							
Машины и механизмы									26875							
ФОТ									40313							
Накладные расходы									41176							
Сметная прибыль									27556							
СМР июль 2020 г. 135 577 * 7,52									1019539							
НДС 20%									203908							
ВСЕГО по смете									1223447					2892,31		435,89

Главный инженер: _____ Пономарев Д.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Директор по экономике и финансам: _____ Вовний И.Я.
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник ПКО: _____ Елькин Ю.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Нач. сметного бюро (составил): _____ Нохрина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)