	УТВЕГ	РЖДАЮ:	
Генеральный директор			
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"			
			А.В.Юрко
		"	2024 год

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальная смета)

на РМЦ.Ремонт кровли здания главного корпуса,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

 Основание:
 Дефектная ведомость

 Сметная стоимость
 794,02 тыс.руб.

 Машины и механизмы
 10,97 тыс.руб.

 Материалы
 396,56 тыс.руб.

 Средства на оплату труда
 102,64 тыс.руб.

 Сметная трудоемкость
 329,39 чел.час

 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на
 I квартал 2024 г

№ п/п	Обоснование Наименование работ и затрат	Единица		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						
		Наименование работ и затрат	измерени я	змерени Кол-во я	Кол-во	Всего	В том числе			Всего	В том числе			
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1.	Новый раздел					-								
	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	4,5	202,89	158,04	44,85		3 149,87	2 453,57	696,30			
	Накладные расходы 91% ФОТ (от 2 453,57)													
		Сметная прибыль 52% ФОТ (от 2 453,57)				1 275,86								
	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	4,5	38,87	34,50	4,37		233,59	205,32	28,27			
		38,87 = 135,53 - 0,045 x 2 148,00												
		Накладные расходы 109% ФОТ (от 205,32)										o		
		Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 205,32)							99,48			ĺ		
	ТССЦ-113-2221 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Праймер битумный производства «Техно- Николь»	Т	0,2025	12 610,01				2 553,53					

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	4,5	539,17	190,27	74,65	3,81	2 849,36	1 132,34	482,89	24,65
	<u>, </u>	539,17 = 10 863,51 - 114 x 48,55 - 116 x 41,29	•	•	•	•	•		•	•		
		Накладные расходы 109% ФОТ (от 1 156,99)	1 261,12									
	Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 1 156,99)											
5	цена склада	Техноэласт ХПП	м2	513	36,15 283,43/7,84				18 544,95			
		Цена MAT=283,43/7,84										
6	цена склада	Техноэласт ТКП	м2	522	50,02 392,15/7,84				26 110,44			
		Цена MAT=392,15/7,84			392,13/1,04			I		L		
Устройство	о примыканий к стойкам и п	кровле пристроя										
7	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	0,36	289,63	111,83	40,22	2,09	123,58	53,24	20,81	1,08
	,,	289,63 = 5 921,43 - 116 x 48,55	<u> </u>	1			<u></u>	1	•	•		
		Накладные расходы 109% ФОТ (от 54,32)							59,21			
		Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 54,32)							26,32			
8	цена склада	Техноэласт ТКП	м2	41,76	50,02 392,15/7,84				2 088,84			
		Цена MAT=392,15/7,84		•		•	•	•		-		
Итоги по см	іете:											
Итого пря	имые затраты (справочно)								509 482,13			
в том ч												
	пата труда рабочих								101 955,35			
	плуатация машин								10 968,45			
	в том числе оплата труда маш	инистов (Отм)							682,36			
	гериалы								396 558,33			
	ьные работы								661 682,78			
в том ч									101 955,35			
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
	ладные расходы	100 162,74										
	тная прибыль Т (справочно)								52 037,91			
	ладные расходы (справочно)		102 637,71 100 162,74									
	ладные расходы (справочно)								52 037,91			
НДС 20%									132 336,56			
ВСЕГО по									794 019,34	329,391234		1,350675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Согласовал: Г	Д.В.	Пономарёв								
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]												
Проверил: Директор по ЭиФ												
Начальник отдела: гл.механик								В				
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]												
		Составил: Инже			сь (инициалы, фам		3.П.Мартьян	ОВ				

13