

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО

\_\_\_\_\_ Д.В.Пономарёв

\_\_\_\_\_ 2025г

### Техническое задание

На проведение ремонтных работ на здании главного корпуса МСЧ № 2.

**Наименование работ:** ремонт кровли

**Объём работ:**

Демонтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: средней сложности – 485м<sup>2</sup>

Разборка покрытий кровель: из листовой стали – 140м<sup>2</sup>

Демонтаж ограждение кровель – 98м/п

Демонтаж прогонов из швеллера № 14 и № 20 – 1,2284тн

Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) – 7,656тн

Монтаж прогонов при высоте здания: до 25 м -4,9828тн

Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг – 0,997тн

Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 20 до 50 кг – 1,6758тн

Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича – 372 отверстия

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - 0,0257тн

Изготовление с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): листовые конструкции массой до 0,5 т (слуховые окна с решеткой) – 0,5195тн

Монтаж: конструкций слухового окна – 0,5195тн

Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: средней сложности – 717м<sup>2</sup>

Устройство мелких покрытий карниза метал. Софитами – 68м<sup>2</sup>

Ограждение кровель – 120м/п

Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого – 66м/п

Монтаж ходовых мостиков и лестниц – 0,6232тн

**Срок выполнения работ:** с момента поступления предоплаты на расчетный счет подрядчика не более 75 календарных дней

**Срок гарантии с даты приёмки:** не менее 5-ти лет

**Срок оплаты:** окончательный расчет с момента подписания акта выполненных работ не более 10 банковских дней

Материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик по предварительному заказу Подрядчика (не менее чем за 7 дней)

И.о. Инженера-смотритель ЗИС

Мартьянов В.П.