

Техническое задание

На проведение ремонтных работ на участке АБК ОЦ.

Наименование работ: ремонт кровли

Объём работ:

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов-375м²

Разборка оснований из плоского шифера 6 мм – 375м²

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 250 мм- 375м²

Разборка свесов из листовой стали- 25м/п

Устройство карнизных свесов из листовой стали- 25м/п

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами- 375м²

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм без фартука – 43 м/п

Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой -375м²

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной – 405м²

Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном – 46,87м³

Устройство цем.песчаной стяжки 15мм – 375м²

Устройство цем.песчаной стяжки 15мм- 375м²

Разборка вентиляционных шахт- 3м²

Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя – 375м²

Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка- 3шт

Очистка кровли от мусора- 10м³

Очистка поверхности щетками- 375м²

Срок выполнения работ: с момента поступления предоплаты на расчетный счет подрядчика не более 30 календарных дней

Срок гарантии с даты приёмки: не менее 5-ти лет

Срок оплаты: окончательный расчет с момента подписания акта выполненных работ не более 10 банковских дней

Материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик по предварительному заказу Подрядчика (не менее чем за 7 дней)

И.о. Инженера-смотритель ЗИС

Мартьянов В.П.