

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО

_____Д.В.Пономарёв

___ _____ 2025г

Техническое задание

На проведение ремонтных работ на участке садки туннельных вагонов ОЦ.

Наименование работ: ремонт кровли

Объём работ:

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов-380м²

Разборка цем.песчаной стяжки 50мм- 360м²

Разборка цем.песчаной стяжки 50мм- 360м²

Разборка свесов из листовой стали- 36м/п

Устройство карнизных свесов из листовой стали- 36м/п

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком – 42 м/п

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной – 380м²

Устройство цем.песчаной стяжки 50мм – 360м²

Устройство цем.песчаной стяжки 50мм- 360м²

Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя – 375м²

Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей- 2шт

Очистка кровли от мусора- 15м³

Очистка поверхности щетками- 360м²

Срок выполнения работ: с момента поступления предоплаты на расчетный счет подрядчика не более 30 календарных дней

Срок гарантии с даты приёмки: не менее 5-ти лет

Срок оплаты: окончательный расчет с момента подписания акта выполненных работ не более 10 банковских дней

Материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик