

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО

_____Д.В.Пономарёв

__ _____ 2025г

Техническое задание

На проведение ремонтных работ на здании смесительно -заготовительного отделения ПФЦ .

Наименование работ: ремонт кровли

Объём работ:

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов-100м²

Разборка оснований из плоского шифера 10 мм – 100м²

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами – 100м²

Разборка стяжки из полистирол бетона(250мм) – 100м²

Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских хризотилцементных листов – 100м²

Укладка лаг: по плитам перекрытий – 100м²

Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном – 25м³

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм без фартука – 20м/п

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных – 20м²

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 20м²

Устройство падуг – 5м³

Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей – 2шт

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной – 120м²

Устройство цем.песчаной стяжки 15мм – 100м²

Устройство цем.песчаной стяжки 15мм- 100м²

Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя – 100м²

Очистка кровли от мусора – 0,75м³

Очистка поверхности щетками – 100м²

Срок выполнения работ: с момента поступления предоплаты на расчетный счет подрядчика не более 30 календарных дней

Срок гарантии с даты приёмки: не менее 5-ти лет

Срок оплаты: окончательный расчет с момента подписания акта выполненных работ не более 10 банковских дней

Материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик по предварительному заказу Подрядчика (не менее чем за 7 дней)

И.о. Инженера-смотритель ЗИС

Мартьянов В.П.