

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО

_____Д.В.Пономарёв

___ ____ 2025г

Техническое задание

На проведение ремонтных работ на здании ПГУУ ПОЦ .

Наименование работ: ремонт кровли

Объём работ:

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов-375м²

Разборка оснований из плоского шифера 6 мм – 56м²

Разборка цем.песчаной стяжки 60мм – 300м²

Разборка цем.песчаной стяжки 60мм – 300м²

Устройство оснований из плоского шифера 12 мм – 56м²

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком – 42м/п

Устройство падуг – 4,9м³

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной – 356м²

Устройство цем.песчаной стяжки 60мм – 300м²

Устройство цем.песчаной стяжки 60мм- 300м²

Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя – 375м²

Срок выполнения работ: с момента поступления предоплаты на расчетный счет подрядчика не более 30 календарных дней

Срок гарантии с даты приёмки: не менее 5-ти лет

Срок оплаты: окончательный расчет с момента подписания акта выполненных работ не более 10 банковских дней

Материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик по предварительному заказу Подрядчика (не менее чем за 7 дней)

И.о. Инженера-смотритель ЗиС

Мартьянов В.П.