

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО

\_\_\_\_\_ Д.В.Пономарёв

\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2025г

### Техническое задание

На проведение ремонтных работ на участке сушильных барабанов ПОЦ .

**Наименование работ:** ремонт кровли

**Объём работ:**

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов-200м<sup>2</sup>

Разборка цем.песчаной стяжки 45мм – 200м<sup>2</sup>

Разборка цем.песчаной стяжки 45мм – 200м<sup>2</sup>

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм без фартука – 12 м/п

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком – 40м/п

Устройство падуг – 1,5м<sup>3</sup>

Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м – 40м/п

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной – 203м<sup>2</sup>

Устройство цем.песчаной стяжки 45мм – 200м<sup>2</sup>

Устройство цем.песчаной стяжки 45мм- 200м<sup>2</sup>

Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя – 200м<sup>2</sup>

Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях ф12 мм L120мм-160шт

Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях ф 6 мм L60мм- 80шт

Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки – 240шт

**Срок выполнения работ:** с момента поступления предоплаты на расчетный счет подрядчика не более 30 календарных дней

**Срок гарантии с даты приёмки:** не менее 5-ти лет

**Срок оплаты:** окончательный расчет с момента подписания акта выполненных работ не более 10 банковских дней

Материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик по предварительному заказу  
Подрядчика (не менее чем за 7 дней)

И.о. Инженера-смотритель ЗИС

Мартьянов В.П.