

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО

_____ Д.В.Пономарёв

_____ 2025г

Техническое задание

На проведение ремонтных работ на здании бытовых помещений ПОЦ .

Наименование работ: ремонт кровли

Объём работ:

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов-270м²

Разборка цем.песчаной стяжки 45мм – 270м²

Разборка цем.песчаной стяжки 45мм – 270м²

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком – 100м/п

Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1м – 15м/п

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной – 270м²

Устройство цем.песчаной стяжки 60мм – 270м²

Устройство цем.песчаной стяжки 60мм- 270м²

Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200мм диаметром: до 20 мм – 30шт

Устройство анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки – 30шт

Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя – 270м²

Срок выполнения работ: с момента поступления предоплаты на расчетный счет подрядчика не более 30 календарных дней

Срок гарантии с даты приёмки: не менее 5-ти лет

Срок оплаты: окончательный расчет с момента подписания акта выполненных работ не более 10 банковских дней

Материалы для выполнения работ предоставляет Заказчик по предварительному заказу Подрядчика (не менее чем за 7 дней)

И.о. Инженера-смотритель ЗиС

Мартьянов В.П.